

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty dekarско-blaharskie</b>					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 25,70*7,50 3,40*4,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	192,750 15,300	
				RAZEM	208,050
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 208,050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	208,050	
				RAZEM	208,050
3	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 208,050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	208,050	
				RAZEM	208,050
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 25,70*0,25 3,40*0,25 (0,40+0,15+0,15)*0,25*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,425 0,850 0,525	
				RAZEM	7,800
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy i PCV nie nadającej się do użytku 25,70+3,40	m m	29,100	
				RAZEM	29,100
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3,50+4,50+4,50	m m	12,500	
				RAZEM	12,500
7	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej gr 0,55mm 25,70+3,40	m m	29,100	
				RAZEM	29,100
8	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej 14,50	m m	14,500	
				RAZEM	14,500
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej kominy 0,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,840	
				RAZEM	0,840
10	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej ogniomury, attyki 25,70*0,40 3,40*0,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,280 1,360	
				RAZEM	11,640
11	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej krawędzie szczytowe dachów, okapy (7,50*0,25)*2+(4,50*0,25) (25,70*0,25)+(3,40*0,25) na styku ze ścianą wyższego budynku 4,50*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,875 7,275 1,125	
				RAZEM	13,275
12	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 3,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,500	
				RAZEM	3,500
13	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 208,050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	208,050	
				RAZEM	208,050
14	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa SBS gr. 5,2 mm włókna poliestrowe 208,050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	208,050	
				RAZEM	208,050
15	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 2,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,500	
				RAZEM	2,500
16	KNR-W 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej - p.a. wykonanie koryt betonowych dla rur spustowych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,1*0,40)*3$	m <sup>2</sup>	1,320	
				RAZEM	1,320
17	kalkulacja własna kalk. własna	Oplata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Violetta Burzyńska*  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/02  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP,BO/0088/05