

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty dekarско-blaharskie					
1		Budynek frontowy			
1	KNR 4-01 d.1 0508-02 z. sz. 2.3. 9909-05	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 200 m ² połąć dachu (7,0*8,03)*2 lukarna 2,60*1,50	m ² m ² m ²	 112,420 3,900	
				RAZEM	116,320
2	KNR 4-01 d.1 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu (7,0*8,03)*2 2,60*1,50	m ² m ² m ²	 112,420 3,900	
				RAZEM	116,320
3	KNR 4-01 d.1 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - kontrłaty (7,0*8,03)*2 2,60*1,50	m ² m ² m ²	 112,420 3,900	
				RAZEM	116,320
4	KNR 0-15II d.1 0517-01 analogia	analogia:Rozebranie ułożonej na krokwiach izolacji z papy wsp.do R=0,50 112,42	m ² m ²	 112,420	
				RAZEM	112,420
5	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku obróbka komina (0,40+1,60)*2*0,35 ogniomury (0,40+0,40)*7*2 obróbki przy lukarnie (2,60*2)*0,35+(1,50*0,35)*2	m ² m ² m ²	 1,400 11,200 2,870	
				RAZEM	15,470
6	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 8,03*2	m m	 16,060	
				RAZEM	16,060
7	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3,50*2	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
8	KNR 4-01 d.1 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 14*7,0	m m	 98,000	
				RAZEM	98,000
9	KNR 4-01 d.1 0414-11	Wymiana desek czołowych 16,2	m m	 16,200	
				RAZEM	16,200
10	KNR K-05 d.1 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach - folia wstępnego krycia 112,42 2,60*1,50	m ² m ² m ²	 112,420 3,900	
				RAZEM	116,320
11	KNR K-05 d.1 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm 112,42 2,60*1,50	m ² m ² m ²	 112,420 3,900	
				RAZEM	116,320
12	KNR K-05 d.1 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm 112,42 2,60*1,50	m ² m ² m ²	 112,420 3,900	
				RAZEM	116,320
13	KNR 2-02 d.1 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę 112,42 2,60*1,50	m ² m ² m ²	 112,420 3,900	
				RAZEM	116,320
14	KNR K-05 d.1 0306-02	Dodatkowe nakłady na obróbkę okapów dachówką karpiówką- dachówka okapowa 8,03*2	m m	 16,060	
				RAZEM	16,060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR K-05 d.1 0306-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi karpiówką (lewa - prawa) 7,0*2	m		
			m	14,000	
				RAZEM	14,000
16	KNR AT-09 d.1 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
			m	8,100	
				RAZEM	8,100
17	KNR 0-15II d.1 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem i do deski kalenicowej 8,03	m		
			m	8,030	
				RAZEM	8,030
18	KNR AT-09 d.1 0701-04 analogia	Dachówki specjalne . Zamknięcie boczne kalenicy - zakończenia gąsiora 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR AT-09 d.1 0701-04	Dachówki specjalne - wentylacyjne karpiówka 8	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
20	KNR AT-09 d.1 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 2,0	m		
			m	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 0-15II d.1 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej (0,63+0,44)*2	m		
			m	2,140	
				RAZEM	2,140
22	KNR-W 2-02 d.1 1016-01	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone z kołnierzem o powierzchni do 0.5 m2 0,44*0,63	m ²		
			m ²	0,277	
				RAZEM	0,277
23	KNR 0-15II d.1 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej - wylaz dachowy 0,9*4	m		
			m	3,600	
				RAZEM	3,600
24	KNR-W 2-02 d.1 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone z kołnierzem 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR AT-09 d.1 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
26	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 16,06	m		
			m	16,060	
				RAZEM	16,060
27	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 7	m		
			m	7,000	
				RAZEM	7,000
28	KNR AT-09 d.1 0802-07 analogia	Obróbki z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu 5,70	m ²		
			m ²	5,700	
				RAZEM	5,700
29	KNR AT-09 d.1 0802-08 analogia	Obróbki z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu obróbka komina (1,20+0,40)*2*0,35 obróbka lukarny (2,60*2)*0,35+(1,50*2)*0,35 ogniomury (7,20*0,80)*2	m ²		
			m ²	1,120	
			m ²	2,870	
			m ²	11,520	
				RAZEM	15,510
30	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie Lukarna (1,50*2,60)+(2,50*1,5)	m ²		
			m ²	7,650	
				RAZEM	7,650

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR-W 2-02	Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
d.1	0514-06 analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-01	(1,20*0,40)*0,80	m ³	0,384	
				RAZEM	0,384
33	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach	m ²		
d.1	0735-07	ponad dachem spadzistym (1,20+0,40)*2*0,80	m ²	2,560	
				RAZEM	2,560
34	KNR 4-01	Usunięcie ze strychu gruzu i śmieci	m ³		
d.1	0106-05 analogia	112,42*0,20	m ³	22,484	
				RAZEM	22,484
35	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1	0108-13 0108-16	cegłanych na odległość 12 km gruz i smieci ze strychu 112,42*0,20	m ³	22,484	
				RAZEM	22,484
36	kalkulacja	Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację	kpl		
d.1	własna kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Pułczyńska
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0088/05