



**PRACOWNIA PROJEKTOWA  
SIECI I INSTALACJI WOD.-KAN.,  
C.O., WENTYLACJI I GAZOWYCH**

mgr inż. Katarzyna Paszkowska

ul. Chodkiewicza 24/17; 85 – 064 Bydgoszcz

e-mail: kpprojekt@op.pl

tel. kom. 0792425920

REGON: 340309599

NIP: 581-175-38-13

**Temat: Podłączenie do sieci gazowej urządzeń i instalacji  
gazowych budynków mieszkalnych przy  
ul. Smoleńskiej w Bydgoszczy**

**Rodzaj opracowania: INSTALACJA GAZOWA DLA BUDYNKU PRZY  
UL. SMOLEŃSKIEJ 88**

**Stadium dokumentacji: PRZEDMIAR ROBÓT**

**Zamawiający: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH  
„ADM” Spółka z o.o.  
ul. Śniadeckich 1  
85 – 011 Bydgoszcz**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Opracowała:	Ewa Szczygielska	22.09.2011r.	

*Przełożenie aktualny  
na dzień 08.05.12.0*

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUD. MIESZKALNY  
ADRES INWESTYCJI : BYDGOSZCZ UL. SMOLEŃSKA 88  
INWESTOR :  
ADRES INWESTORA :  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : INSTALACJA GAZOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Szczygalska  
DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2011R.

---

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

Słownie:

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
WRZESIEŃ 2011R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>INSTALACJA GAZU</b>				
d.1	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0303-01</b>	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 42	m m	 42.000	 42.000
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
d.1	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0303-03</b>	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 50	m m	 50.000	 50.000
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
d.1	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0303-04</b>	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 54	m m	 54.000	 54.000
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
d.1	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0303-05</b>	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 16	m m	 16.000	 16.000
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
d.1	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0303-06</b>	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 3	m m	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
d.1	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0307-02</b>	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 1	100 m 100 m	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0307-01</b>	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 5	lokal. lokal.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
d.1	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0308-02</b>	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach 5	kpl. kpl.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
d.1	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0312-01</b>	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
d.1	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0312-03</b>	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
d.1	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0314-09</b>	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem - montaż kuchenki 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1512-01</b>	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm 42+50+54+16+3	m m	 165.000	 165.000
				<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
d.1	<b>KNR 2-17</b> <b>0122-03</b> analogia	Rura dwupłaszczowa o śr. 150 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	<b>KNR 2-17</b> <b>0145-01</b> analogia	Zakończenie ustnikowe śr. 150 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	<b>KNR 2-17</b> <b>0138-01</b>	Kratki wentylacyjne 150x200 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
d.1	<b>KNR 7-08</b> <b>0801-01</b> analogia	Korek pomiarowy śr. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>