

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany 78,225	m ² m ²	78,225	
				RAZEM	78,225
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 16,70+3,60+3,30	m ² m ²	23,600	
				RAZEM	23,600
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 16,70+3,30	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych wejściowe łazienka 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 0909-03 analogia	Dopasowanie skrzydeł okiennych 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych - zamek z wkładką patentowa do drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 1,5	m ² m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufit 78,225+23,60	m ² m ²	101,825	
				RAZEM	101,825
11	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 23,60	m ² m ²	23,600	
				RAZEM	23,600
12	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 78,225	m ² m ²	78,225	
				RAZEM	78,225
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23,60	m ² m ²	23,600	
				RAZEM	23,600
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 78,225-25,382	m ² m ²	52,843	
				RAZEM	52,843
15	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem łazienka aneks kuchenny i łazienka 25,382	m ² m ²	25,382	
				RAZEM	25,382
16	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm łazienka 0,80*2,0	m ² m ²	1,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,600
17	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm kuchnia, pokój 16,70+3,30	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
18	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne PCV 30,60	m m	 30,600	
				RAZEM	30,600
19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 2,5	m m	 2,500	
				RAZEM	2,500
20	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych p.a. : oczyszczenie i umycie płytek podłogowych w łazience 3,60	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
21	KNR AT-24 0104-02 analogia	Dodatek za spoinowanie płytek o wymiarach regularnych odświeżenie i uzupełnienie fug - płytki w łazience R-30% 3,80	m ² m ²	 3,800	
				RAZEM	3,800
22	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich okien i ram okiennych z oczyszczeniem ram (1,44*1,47)+(0,90*2,25) parapety wewnętrzne 1,50*0,30	m ² m ² m ²	 4,142 0,450	
				RAZEM	4,592
23	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie i oczyszczenie drzwi wejściowych 0,90*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
24	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi i materiałów z rozbiórki 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
25	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
26	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta P...
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0088/05

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
Odrzańska 10 m.4					
1	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego z szafką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-15 0222-01	Montaż wanien kąpielowych żeliwnych o dług. L=1000 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	analiza indywidualna	Wyczyszczenie umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Anna Sikorska
 Anna Sikorska
 upr. bud. KUP/0062/OWOS/11
 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
 i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
 wodociagowych i kanalizacyjnych
 KUP/IS/0136/11

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **mieszkanie** - **1 Pokój ,kuchnia, łazienka**

Budowa: **Bydgoszcz** - **Odrzańska 10/4**

II. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/kpl/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego łączniki i gniazda wtyczkowe. Montaż opraw oświetleniowych w łazience i kuchni IP 44	1kpl	
2.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienia przewodu PE Doprowadzenie i podłączenie PE (c.o, gaz, wodomierz, wanna(prysznic))	1kpl	
3.	Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 4-palnikowej 3f z piekarnikiem	1kpl	
4.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej . Wykonanie pomiarów i sporządzeni protokołu.	1kpl	
9.	RAZEM NETTO w PLN		

Uwaga:

1. Osprzęt elektryczny montować w systemie ramkowym.
2. Szynę wyrównawczą montować w kuchni pod zlewozmywakiem lub łazience. (każde media łączyć do szyny wyrównawczej z osobna).