

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 sufity 1,45*3,14+1,49*2,75+2,75*2,42+4,03*2,69+1,43*3,37	m ²		
			m ²	30,965	
				RAZEM	30,965
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany (2*1,45+2*3,14+2*2,75+2*2,75+2*2,42+2*4,03+2*2,69+2*3,37+2*1,43)*2,45	m ²		
			m ²	117,747	
				RAZEM	117,747
3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (2,75*2+2,42*2+2*1,43+2*3,37)*1,8	m ²		
			m ²	35,892	
				RAZEM	35,892
4	KNR-W 2- 02 0829-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - transport ręczny gruntowanie lamperii (2,75*2+2,42*2+2*1,43+2*3,37)*1,8	m ²		
			m ²	35,892	
				RAZEM	35,892
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,03*2,69+2,75*2,42+1,45*6+1,43*3,37	m ²		
			m ²	31,015	
				RAZEM	31,015
6	KNR 2-02 0815-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 111	m ²		
			m ²	111,000	
				RAZEM	111,000
7	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 111	m ²		
			m ²	111,000	
				RAZEM	111,000
8	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 30,96	m ²		
			m ²	30,960	
				RAZEM	30,960
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 30,96	m ²		
			m ²	30,960	
				RAZEM	30,960
10	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 6,8	m		
			m	6,800	
				RAZEM	6,800
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 111	m ²		
			m ²	111,000	
				RAZEM	111,000
12	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi listwy aluminiowe 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1,5*0,6+0,6*2	m ²		
			m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
14	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 2,1	m ²		
			m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	analiza in- dywidualna	montaż nawiewników higro-sterowalnych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2,3	m ³		
			m ³	2,300	
				RAZEM	2,300
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2,3	m ³		
			m ³	2,300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,300
19	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 Leszek Szafranowski
 upr. bud. WBPP-7210/205/82
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0161/04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty sanitarne					
1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - umywalka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	analiza indywidualna	wyczyścić : brodzik z kabiną, zlewozmywak z szafką, umywalkę, kuchenkę gazową	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zbigniew Galazka
 upr. bud. GP-KZ 1342/424/94
 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
 w zakresie sieci sanitarnych
 KUP/IS/2940/01