

Przedmiar robót

Obiekt WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE
Budowa UL. DWORCOWA 33 LOKAL NR 11 BYDGOSZCZ DZIAŁKA NR EW 120/1 OBRĘB 128
Inwestor Administracja Domów miejskich "ADM" Sp. z o.o., ul śniadeckich 1, Bydgoszcz

Sekocenbud II kw. 2014, dostawcy, producenci

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Bydgoszcz wrzesień 2014

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE

| Nr | Opis robót |
|----|------------------|
| 1. | Robory remontowe |

WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----------------------------|-------------------------|---|------------|--------|
| 1. Robory remontowe | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0336/04 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*1,55 | m | 3,100 |
| | | razem | m | 3,100 |
| 2 | KNR 4-01 0203/07 | Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach i wieńcach, analogia: podkładka z zaprawy drobnoziarnistej niepełniejszej 2*(0,12+0,055)*1,55*0,02 | m3 | 0,011 |
| | | razem | m3 | 0,011 |
| 3 | KNR 2-02 0125/05 | Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - C120 40,2 | kg | 40,200 |
| | | razem | kg | 40,200 |
| 4 | KNR 4-01 0313/06 | Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm | koniec bel | 2,000 |
| 5 | Kalkulacja indywidualna | Osadzenie części stalowych w betonie za pomocą kotew - kotwy M16 4 | szt | 4,000 |
| | | razem | szt | 4,000 |
| 6 | KNR 4-01 0707/02 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych | szt | 2,000 |
| 7 | KNR 4-01 0349/02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,2*0,9*2,1 | m3 | 0,378 |
| | | razem | m3 | 0,378 |
| 8 | KNR 4-01 0304/01 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,7*2,1*0,3 | m3 | 0,441 |
| | | razem | m3 | 0,441 |
| 9 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą o wymiarach 0,9x2,1m | kpl | 1,000 |
| 10 | KNR-W 2-02 2010/01 | Tynki jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym i betonowym 0,7*2,1 2*0,2*(1,7+2,1*2) | m2 | 1,470 |
| | | razem | m2 | 2,360 |
| 11 | KNR-W 2-02 2010/08 | Tynki jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie - dodatek za pogrubienie o 5mm tynków ścian | m2 | 3,830 |
| 12 | KNR K-09 0301/06 | Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych pokój 2,6*(4,01*2+5,0*2-0,8)-(0,9*2,1+1,1*1,7*2) ościeżnica w kuchni 0,2*(1,7+2,1*2) | m2 | 39,142 |
| | | razem | m2 | 1,180 |
| | | | m2 | 40,322 |
| 13 | KNR K-09 0301/06 | Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych | m2 | 40,322 |

WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|-------|---------------|------|---------|
| 1 | Betoniarze gr.II | r-g | 0,013 | | |
| 2 | Cieśle gr.II | r-g | 1,042 | | |
| 3 | Montażysty | r-g | 3,900 | | |
| 4 | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV | r-g | 0,317 | | |
| 5 | Murarze gr.II | r-g | 3,598 | | |
| 6 | Murarze gr.III | r-g | 0,342 | | |
| 7 | Robotnicy gr.I | r-g | 12,138 | | |
| 8 | Robotnicy gr.II | r-g | 0,080 | | |
| 9 | Robotnicy | r-g | 10,061 | | |
| 10 | Spawacze gr.IV | r-g | 0,313 | | |
| 11 | Tynkarze gr.III | r-g | 0,880 | | |
| | | Razem | 32,683 | | |

WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|----------------------|---------|------|---------|
| 1 | Cegła budowlana pełna | szt | 172,052 | | |
| 2 | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0,005 | | |
| 3 | Cement portlandzki 35 | kg | 30,714 | | |
| 4 | Ceownik C120 | kg | 42,210 | | |
| 5 | Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą | kpl | 1,000 | | |
| 6 | Farba akrylowa wew | dm3 | 12,016 | | |
| 7 | Kotwy do mocowania konstrukcji M16 | kpl | 4,000 | | |
| 8 | Masa tynkarska | t | 0,070 | | |
| 9 | Piasek do zapraw | m3 | 0,177 | | |
| 10 | Siatka Rabitza | m2 | 10,944 | | |
| 11 | Wapno gaszone (ciasto) | m3 | 0,027 | | |
| 12 | Woda | m3 | 0,082 | | |
| 13 | Zaprawa droбноziarnista niepęczniająca | m3 | 0,011 | | |
| | | Razem | | | |
| | | Materiały pomocnicze | | | |
| | | Razem | | | |

WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---------------------------------------|-------|--------------|------|---------|
| 1 | Agregat tynk.3,1-6,0m3/h (1) | m-g | 0,192 | | |
| 2 | Samochód dostawczy do 0,9t | m-g | 0,020 | | |
| 3 | Środek transportowy (1) | m-g | 0,068 | | |
| 4 | Środek transportowy | m-g | 0,056 | | |
| 5 | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 1,093 | | |
| | | Razem | 1,429 | | |