

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
1	KNR 9-29 0201-01 analogia	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza p.a. : demontaż wypełnienia balustrad balkonów z płyt Minerit balkony na ostatniej kondygnacji - 10 balkonów ( 6 pojedynczych + 2 podwójne) po 3 płyty (1,14+1,12+1,14)*0,88*10 balkony na parterze (2,0*0,88)+(1,29*0,88)+(1,232*0,88)+(1,235*0,88)+(2,0*0,88) (1,10*0,88)+(0,933*0,88)+(1,10*0,88)+(1,003*0,88)+(1,02*0,88)+(0,943*0,88)+(1,09*0,88) (1,098*1,185)+(1,09*1,185)+(0,955*1,185)+(0,92*1,185)+(0,92*1,185)+(0,96*1,185)+(1,09*1,185)+(1,09*1,185) (1,14*1,185)+(0,863*1,185)+(0,84*1,185)+(0,842*1,185)+(0,84*1,185)+(0,842*1,185)+(0,842*1,185)+(0,842*1,185)+(0,87*1,185)+(1,11*1,185) (1,098*1,185)+(1,10*1,185)+(1,01*1,185)+(0,98*1,185)+(0,978*1,185)+(1,012*1,185)+(1,088*1,185)+(1,09*1,185) (0,34*1,185)+(1,073*1,185)+(1,04*1,185)+(1,04*1,185)+(1,07*1,185)+(0,50*1,185)+(0,58*1,185) (1,098*1,185)+(1,10*1,185)+(1,01*1,185)+(0,98*1,185)+(0,978*1,185)+(1,012*1,185)+(1,088*1,185)+(1,09*1,185)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29,920 6,826 6,326 9,626 10,702 9,902 6,687 9,902		
				RAZEM	89,891	
2	KNR 4-03 1017-18 z.o. 3.1. 9901-5	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 20 mm w metalu - budowie o wys.do 12 m 20*83	otw. otw.	1660,000		
				RAZEM	1660,000	
3	KNR 4-03 1017-03 z.o. 3.1. 9901-5 analogia	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm w płycie Minerit - budowie o wys.do 12 m 20*83	otw. otw.	1660,000		
				RAZEM	1660,000	
4	KNR-W 2-02 2605-01 analogia	Wypełnienie balustrad balkonów płytami Minerit HD gr 10 mm w pozycji należy uwzględnić śruby ze stali nierdzewnej , podkładki ze stali nierdzewnej, uszczelki - zgodnie z instrukcją montażu producenta 89,891	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89,891		
				RAZEM	89,891	
5	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie malowanie płyt Minerit farbą silikonową w kolorze zbliżonym do istniejącego( w uzgodnieniu z inwestorem) 89,891*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	179,782		
				RAZEM	179,782	
6	KNR 4-01 1212-05 z. sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - praca na wysokości 5-10 m (2,29+3,94+2,29)*1,38*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	117,576		
				RAZEM	117,576	
7	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (2,29+3,94+2,29)*1,38*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94,061		
				RAZEM	94,061	
8	kalk. własna	Praca podnosnika 10	kpl. kpl.	10,000		
				RAZEM	10,000	

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA ODCZYTKI WYMIARÓW  
PŁYTY NA POSZCZEGÓLNYCH  
BALKONACH WYKONANCA PRZED  
MONTAŻEM DOKONA POMIARÓW  
2 NATURY

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
Violetta Puryska  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO/0088/05