

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,70*2,36	m ² m ²	8,732	8,732
				RAZEM	8,732
2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych 3,70*2,36	m ² m ²	8,732	8,732
				RAZEM	8,732
3	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych-płyta z podłogi 3,70*2,36	m ² m ²	8,732	8,732
				RAZEM	8,732
4	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 11,10	m m	11,100	11,100
				RAZEM	11,100
5	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 9,44	m m	9,440	9,440
				RAZEM	9,440
6	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - przybicie do podłóg płyty OSB-3 gr 22 mm 3,70*2,36	m ² m ²	8,732	8,732
				RAZEM	8,732
7	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 3,70*2,36	m ² m ²	8,732	8,732
				RAZEM	8,732
8	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane 12,12	m m	12,120	12,120
				RAZEM	12,120
9	Kalkulacja własna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki i utylizacja 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Purzyńska
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0088/05