

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 4,45*4,53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,159	
				RAZEM	20,159
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 5*4,45	m m	22,250	
				RAZEM	22,250
3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 4,45*0,50*2+4,53*0,50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,980	
				RAZEM	8,980
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 4,80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,800	
				RAZEM	4,800
5	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 20,159	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,159	
				RAZEM	20,159
6	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 22,250	m m	22,250	
				RAZEM	22,250
7	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 20,159	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,159	
				RAZEM	20,159
8	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 20,159	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,159	
				RAZEM	20,159
9	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 20,159	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,159	
				RAZEM	20,159
10	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 4,53*2+4,45*2	m m	17,960	
				RAZEM	17,960
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas  
upr. bud. UAN-KZ.7210/120/90  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 39,61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39,610	
				RAZEM	39,610
2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 39,61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39,610	
				RAZEM	39,610
3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 39,61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39,610	
				RAZEM	39,610
4	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 39,61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39,610	
				RAZEM	39,610
5	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 39,61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39,610	
				RAZEM	39,610
6	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 39,61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39,610	
				RAZEM	39,610
7	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 42,10	m		
			m	42,100	
				RAZEM	42,100
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 1,0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1,0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas  
 upr. bud. UAN/KZ-7210/120/90  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KUM/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 48,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48,000	
				RAZEM	48,000
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 5*2,5+5*5,0*2	m m	62,500	
				RAZEM	62,500
3	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 62,5	m m	62,500	
				RAZEM	62,500
4	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 48,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48,000	
				RAZEM	48,000
5	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 56,0	m m	56,000	
				RAZEM	56,000
6	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 48,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48,000	
				RAZEM	48,000
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Tadeusz Palas*  
 upr. bud. UAN-K/1210/120/90  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 7,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,690	
				RAZEM	7,690
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 8,80	m m	 8,800	
				RAZEM	8,800
3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 11,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,880	
				RAZEM	11,880
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 3,26	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,260	
				RAZEM	3,260
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 1,95	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,950	
				RAZEM	1,950
6	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 7,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,690	
				RAZEM	7,690
7	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa 7,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,690	
				RAZEM	7,690
8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na ostro 7,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,690	
				RAZEM	7,690
9	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 27,0	m m	 27,000	
				RAZEM	27,000
10	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 7,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,690	
				RAZEM	7,690
11	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 7,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,690	
				RAZEM	7,690
12	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 18,20	m m	 18,200	
				RAZEM	18,200
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas  
upr. bud. UAN-02/7210/120/90  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie doświadczeniem  
KUP/BO/0904/01