

Katalog nr 9
ZADANIE 1

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu 70% 542.040*70%	m ² m ²		
				379.428	
				RAZEM	379.428
2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.70*0.40*0.90*14+0.40*1.20*1.50	m ³ m ³		
				4.248	
				RAZEM	4.248
3	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad da- chem płaskim (0.40*2*0.90+0.70*2*0.90)*14+0.40*2*1.50+1.20*2*1.50	m ² m ²		
				32.520	
				RAZEM	32.520
4	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd (0.40*2+0.70*2)*14+0.40*2+1.20*2	mb ob- wodu mb ob- wodu		
				34.000	
				RAZEM	34.000
5	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł.obróbek blachar.kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr.pa- pą 8.50	m ² m ²		
				8.500	
				RAZEM	8.500
6	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (19.80+1.20+18.90+1.20+5.90+0.80)*2	m m		
				95.600	
				RAZEM	95.600
7	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 10*3.50	m m		
				35.000	
				RAZEM	35.000
8	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną 19.0*9.90+11.0*8.10+18.90*9.90+5.90*9.90+4.20*4.60	m ² m ²		
				542.040	
				RAZEM	542.040
9	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ogniomury 0.30*10.0*2*3+0.50*10.0*3	m ² m ²		
				33.000	
				RAZEM	33.000
10	KNR 4-03 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym pa- pą na drewnie 218	szt. szt.		
				218.000	
				RAZEM	218.000
11	KNR-W 4-03 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 19.00+18.90+5.90+9.90*5	m m		
				93.300	
				RAZEM	93.300
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 3.5	m ³ m ³		
				3.500	
				RAZEM	3.500
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy nast. 1 km 20 km 3.5	m ³ m ³		
				3.500	
				RAZEM	3.500
14	kalk. własna	Wywóz kontenera wraz z utylizacją 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KZ-110/120/90

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 240.24	m ² m ²	 240.240	 240.240
				RAZEM	240.240
2	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 240.24	m ² m ²	 240.240	 240.240
				RAZEM	240.240
3	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ (2.25*0.40*1.10)*2+(0.40*0.40*0.70)*2+(0.43*1.20*1.1)*3+2.50*0.85*1.20	m ³ m ³	 6.457	 6.457
				RAZEM	6.457
4	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim (0.40*4*1.10)+(2.25*4*1.10)+(0.40*8*0.70)+(0.43*12*1.0)+(1.20*12*1.0)+(0.85*2*1.20)+(2.50*2*1.20)	m ² m ²	 41.500	 41.500
				RAZEM	41.500
5	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 0.40*4+2.25*4+0.40*8+0.43*12+0.85*2+2.50*2	mb ob- wodu mb ob- wodu	 25.660	 25.660
				RAZEM	25.660
6	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą 25.60*0.25	m ² m ²	 6.400	 6.400
				RAZEM	6.400
7	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 19.80*2+11.80*2+3.0*2+2.20*2	m m	 73.600	 73.600
				RAZEM	73.600
8	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 9.80*5	m m	 49.000	 49.000
				RAZEM	49.000
9	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² papą zgrzewalną 19.80*11.80+2.20*3.0	m ² m ²	 240.240	 240.240
				RAZEM	240.240
10	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - pas podrynnowy (19.80*2+11.80*2+3.0*2+2.20*2)*0.75	m ² m ²	 55.200	 55.200
				RAZEM	55.200
11	KNR 4-03 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie 218	szt. szt.	 218.000	 218.000
				RAZEM	218.000
12	KNR-W 4-03 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 19.80*2+11.80*2+6.40*6+7.90	m m	 109.500	 109.500
				RAZEM	109.500
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 3.5	m ³ m ³	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 20 km 3.5	m ³ m ³	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
15	kalk. własna	Wywóz kontenera wraz z utylizacją 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KZ-2/10/20/90

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 42.0*2	m m	84.000	
				RAZEM	84.000
2	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 70% 620.48*70%	m ² m ²	434.336	
				RAZEM	434.336
3	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 42.0*2	m m	84.000	
				RAZEM	84.000
4	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas nadrynnowy 42.0*2*0.25	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
5	KNR 0-22 0529-04 analogia	Obróbki dachowe pasów nadrynnowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 42.0*2	mb mb	84.000	
				RAZEM	84.000
6	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.35*6	m m	14.100	
				RAZEM	14.100
7	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim (0.70*1.7*2+0.40*1.7*2)*19	m ² m ²	71.060	
				RAZEM	71.060
8	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd (0.70*2+0.40*2)*19	mb ob- wodu mb ob- wodu	41.800	
				RAZEM	41.800
9	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą 41.80*0.25*19	m ² m ²	198.550	
				RAZEM	198.550
10	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 papą zgrzewalną 5,2 mm na osnowie z włókna szklanego 42.10*14.0+2.90*4.70+2.90*3.70+2.10*3.20	m ² m ²	620.480	
				RAZEM	620.480
11	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych obróbki blacharskie ognimurów 14.0*2*0.75	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
12	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm 14.0*4	m m	56.000	
				RAZEM	56.000
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiału rozbiórkowego - za każdy nast. 1 km 20 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. LK 00007210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozebranie pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 3.10*4.10	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
2	KNR 4-01 0519-05	Rozebranie pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 12.710	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
3	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 12.710	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
4	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ² 5*4.10	m m	20.500	
				RAZEM	20.500
5	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych 3.10*3.90	m ² m ²	12.090	
				RAZEM	12.090
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2.50	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 3.10	m m	3.100	
				RAZEM	3.100
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynowy 3.10*0.25+3.90*0.75	m ² m ²	3.700	
				RAZEM	3.700
9	KNR 4-01 0408-01	Montaż drewnianych belek stropowych 5*4.10	m m	20.500	
				RAZEM	20.500
10	KNR-W 4-01 0418-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk 3.10*4.10	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
11	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 12.090	m ² m ²	12.090	
				RAZEM	12.090
12	KNR AT-09 0102-04 analogia	Ułożenie folii izolacyjnej 12.090	m ² m ²	12.090	
				RAZEM	12.090
13	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 12.090	m ² m ²	12.090	
				RAZEM	12.090
14	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 12.710+3.50*2.70	m ² m ²	22.160	
				RAZEM	22.160
15	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 3.10*0.25*2+3.50*0.25+2.70*0.25	m ² m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
16	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 3.90*0.75*2+2.70*0.75	m ² m ²	7.875	
				RAZEM	7.875
17	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 3.10+3.50	m m	6.600	
				RAZEM	6.600
18	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 2.50*2	m m	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90