

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 13.80*5.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	149.040	149.040
				<b>RAZEM</b>	<b>149.040</b>
2	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łał do 24 cm 149.040	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	149.040	149.040
				<b>RAZEM</b>	<b>149.040</b>
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 13.80*2+5.40*4+2.10*4+0.40*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.200	59.200
				<b>RAZEM</b>	<b>59.200</b>
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.80*2	m m	27.600	27.600
				<b>RAZEM</b>	<b>27.600</b>
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.50*2	m m	9.000	9.000
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
6	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kieszcze 26.80	m m	26.800	26.800
				<b>RAZEM</b>	<b>26.800</b>
7	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępne krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m 149.040	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	149.040	149.040
				<b>RAZEM</b>	<b>149.040</b>
8	NNRNKB 202 0420-03	(z. II) łacenie połaci dachowych łalami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 149.040	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	149.040	149.040
				<b>RAZEM</b>	<b>149.040</b>
9	NNRNKB 202 0421-02 analogia	(z. VI) łacenie połaci dachowych - przybicie deski czołowej 13.80*2	m m	27.600	27.600
				<b>RAZEM</b>	<b>27.600</b>
10	KNR 4-01 0502-02	Wykonanie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę 149.040	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	149.040	149.040
				<b>RAZEM</b>	<b>149.040</b>
11	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 13.80	m m	13.800	13.800
				<b>RAZEM</b>	<b>13.800</b>
12	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej 27.60	m m	27.600	27.600
				<b>RAZEM</b>	<b>27.600</b>
13	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 9.0	m m	9.000	9.000
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
14	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej 38.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.500	38.500
				<b>RAZEM</b>	<b>38.500</b>
15	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 13.80*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.700	20.700
				<b>RAZEM</b>	<b>20.700</b>
16	KNR AT-09 0802-09 analogia	Wiatrownice szczytowe 5.40*4	m m	21.600	21.600
				<b>RAZEM</b>	<b>21.600</b>
17	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
19	KNR 4-01 0310-01	Przemuiowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
		1.76	m <sup>3</sup>	1.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.760</b>
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22	kalk. własna	Oplata za wywóz kontenera	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas  
Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo 14.40*6.80+4.50*6.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	128.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.520</b>
2	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat do 24 cm 128.520	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	128.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.520</b>
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 14.40*0.5+4.50*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.450</b>
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 21.60+4.50	m		
			m	26.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.100</b>
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.50*3	m		
			m	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
6	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrlat 0, 60 m 128.520	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	128.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.520</b>
7	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyc. 128.520	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	128.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.520</b>
8	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 14.40+4.50	m		
			m	18.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
9	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę 128.520	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	128.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.520</b>
10	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej 26.10	m		
			m	26.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.100</b>
11	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej 10.50	m		
			m	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
12	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 9.450	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.450</b>
13	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 1.10*0.70*4+0.40*0.80*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.360</b>
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

inspektor Nadzoru  
*Tadeusz Kalas*  
 Upr. Bud. Upr. 12-7210/2010