

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka zabudowy mieszkalno-gospodarczej			
1	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 101.27	m ² m ²	101.270	101.270
				RAZEM	101.270
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 101.27	m ² m ²	101.270	101.270
				RAZEM	101.270
3	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb deskowanie proste 101.27	m ² m ²	101.270	101.270
				RAZEM	101.270
4	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 101.27	m ² m ²	101.270	101.270
				RAZEM	101.270
5	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.64	m ² m ²	1.640	1.640
				RAZEM	1.640
6	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 21.52	m m	21.520	21.520
				RAZEM	21.520
7	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9.69	m m	9.690	9.690
				RAZEM	9.690
8	KNR 4-01 d.1 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 85.08	m m	85.080	85.080
				RAZEM	85.080
9	KNR-W 4-01 d.1 0429-02 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 42.54	m ² m ²	42.540	42.540
				RAZEM	42.540
10	KNR-W 4-01 d.1 0429-04 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek 42.54	m ² m ²	42.540	42.540
				RAZEM	42.540
11	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 42.8	m ³ m ³	42.800	42.800
				RAZEM	42.800
12	KNR 4-01 d.1 0427-05	Rozebranie ścianek działowych drewnianych 53.65	m ² m ²	53.650	53.650
				RAZEM	53.650
13	KNR 4-04 d.1 0504-03 z.o.3.1. analogia	Rozebranie posadzek 66.83	m ² m ²	66.830	66.830
				RAZEM	66.830
14	KNR 4-01 d.1 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm Rozebranie posadzki kamiennej/betonowej 10.02	m ³ m ³	10.020	10.020
				RAZEM	10.020
15	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 12	szt. szt.	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
16	KNR 4-01 d.1 0354-04 analogia	Demontaż stolarki okiennej/drzwiowej 12	szt. szt.	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
17	kalk. własna d.1	Rozbiórka/demontaż pozostałych elementów wyposażenia 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna d.1	Transport i utylizacja drewna	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15.84	m ³	15.840	
				RAZEM	15.840
19	kalk. własna	Transport i utylizacja gruzu	m ³		
d.1		52.83	m ³	52.830	
				RAZEM	52.830
20	kalk. własna	Transport i utylizacja papy	m ³		
d.1		0.41	m ³	0.410	
				RAZEM	0.410
21	kalk. własna	Roboty geodezyjne - opracowanie mapy powykonawczej	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalk. własna	Montaż ogrodzenie betonowego panelowego	m		
d.1		16.32	m	16.320	
				RAZEM	16.320
23	KNR 19-01	Przygotowanie ściany bramy wjazdowej na teren działki 35/2 do tynkowania -	m ²		
d.1	0310-02	uzupełnienie i naprawa muru, wyrównanie powierzchni			
	analogia	22.75	m ²	22.750	
				RAZEM	22.750
24	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0902-01	22.75	m ²	22.750	
				RAZEM	22.750