


| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------|--|----------------|---------|-------|
| 1 | KNR 0-19 0929-10 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² okna o współczynniku przenikania ciepła U _{max} 1,1 W/m ² .K 1,45*1,45*2+1,15*0,85 | m ² | 5,183 | |
| | | | | RAZEM | 5,183 |
| 2 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie podokienników drewnianych 1,45+1,5+1,2 | m | 4,150 | |
| | | | | RAZEM | 4,150 |
| 3 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł analogia drewnianych 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 4 | | montaż nawiewników higrosterowalnych 3 | szt | | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 5 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,5 | m ³ | | |
| | | | | RAZEM | 1,500 |
| 6 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1,5 | m ³ | | |
| | | | | RAZEM | 1,500 |
| | | | | RAZEM | 1,500 |


 Lp. 1
 Lp. 2
 Lp. 3
 Lp. 4
 Lp. 5
 Lp. 6