

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - tynk cienkowarstwowy z portali usuniecie uszkodzonego tynku cienkowarstwowego (2,35*1,53)+(0,80*1,26) (1,66*1,53)+(1,24*0,80) (1,65*1,40)+(0,80*1,24) (1,65*1,40)+(0,80*1,24)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4,604 3,532 3,302 3,302	
				RAZEM	14,740
2	NNRNKB 202 2608-05	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter) uzupełnienie uszkodzonych miejsc przyjęto 30% 14,74*30%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,422	
				RAZEM	4,422
3	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 14,74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,740	
				RAZEM	14,740
4	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 14,74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,740	
				RAZEM	14,740
5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ((3,60*2,66)+(0,40*0,46)-(1,23*2,10)-(1,43*0,90))*2 ((3,60*2,66)-(1,23*2,10)-(1,43*0,90))*2 (2,66*0,40)*4 (1,45*0,40)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11,780 11,412 4,256 2,320	
				RAZEM	29,768
6	KNR-W 2- 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" 29,768	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29,768	
				RAZEM	29,768
7	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 16	m  m	  16,000	
				RAZEM	16,000
8	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej rozebranie kostki brukowej w wejściach do portali - kostka brukowa do ponownego wbudowania 3,60*0,78 3,57*0,70 3,42*0,94 3,42*0,94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2,808 2,499 3,215 3,215	
				RAZEM	11,737
9	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV prawidłowe wyprofilowanie podłoża ze spadkiem od budynku i połączenie z istniejącym chodnikiem 11,737	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,737	
				RAZEM	11,737
10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ponowne ułożenie uprzednio zdemontowanej kostki brukowej 11,737	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,737	
				RAZEM	11,737
11	KNR 4-01 0354-13 analogia	Demontaz kratk wycierowych  4	szt.  szt.	  4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 4-01 0322-04	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> w podłożach betonowych kratki wycierowe ponowny montaż istniejących 4	szt.  szt.	  4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  pas płytek gres w progu portali (1,26*0,26)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,655	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,26*0,10)*2	m <sup>2</sup>	0,252	
				RAZEM	0,907
14	KNR 19-01 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		0,907	m <sup>2</sup>	0,907	
				RAZEM	0,907
15	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		płytki gres mrozooodporne dobrane kolorystycznie do istniejących	m <sup>2</sup>	0,907	
		0,907			
				RAZEM	0,907
16	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzne	m		
		II klatka	m	1,450	
		1,45			
				RAZEM	1,450
17	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych - ponowne obsadzenie parapetu zewnętrznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 19-01 1025-07 analogia	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - okapniki blaszane. Uzupełnienie zakończeń parapetów zewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Violetta Furczyk*  
 upr. bud. GP-KZ/7342/256/92  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 KUP/BO/0088/05