


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 36,50	m ² m ²	 36,500	
				RAZEM	36,500
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (3,92+4,71)*2*2,60 pokój (3,31+3,78)*2*2,60 przedpokój (3,55+2,20+0,90+0,65+4,84+1,54)*2,60 kuchnia (3,13+3,32)*2*2,60	m ² m ² m ² m ²	 44,876 36,868 35,568 33,540	
				RAZEM	150,852
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 3,92*4,71 3,31*3,78 3,13*3,32 1,96*2,16 (4,84*1,54)+(0,65*1,27)	m ² m ² m ² m ² m ²	 18,463 12,512 10,392 4,234 8,279	
				RAZEM	53,880
4	KNR 19-01 1020-05 analogia	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew demontaż zabudowy sciennej, sufitowej, płytowej w kuchni 12,0	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych regulacja skrzydeł drzwiowych wewnętrzne, wejściowe 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 4-01 0909-03 analogia	Dopasowanie skrzydeł okiennych 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
7	kalk. własna	Oczyszczenie nawiewników okiennych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufity 150,852+53,88	m ² m ²	 204,732	
				RAZEM	204,732
9	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 53,88	m ² m ²	 53,880	
				RAZEM	53,880
10	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 80,0	m ² m ²	 80,000	
				RAZEM	80,000
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 53,88	m ² m ²	 53,880	
				RAZEM	53,880
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 150,852-2,64	m ² m ²	 148,212	
				RAZEM	148,212
13	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 6,0	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża kuchnia - pas roboczy 3,30*0,80	m ² m ²	 2,640	
				RAZEM	2,640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą 3,30*0,80	m ² m ²	 2,640	
				RAZEM	2,640
16	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm w kuchni dostosowane kolorystycznie do koloru posadzki 12,90	m m	 12,900	
				RAZEM	12,900
17	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm w przedpokoju dostosowane kolorystycznie do koloru posadzki 13,68	m m	 13,680	
				RAZEM	13,680
18	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm drzwi wewnętrzne (0,9*2,0)*4	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
19	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich okien i parapetów wewnętrznych Uwaga - rolety w oknach zostają 10,50 mycie i oczyszczenie grzejników 2,50 mycie i oczyszczenie podłóg z płytek i paneli 53,88	m ² m ² m ² m ²	 10,500 2,500 53,880	
				RAZEM	66,880
20	KNR 4-01 1216-01 analogia	ułożenie folii ochronnej 53,88	m ² m ²	 53,880	
				RAZEM	53,880
21	KNR 4-01 1216-02 analogia	Usunięcie folii 53,88	m ² m ²	 53,880	
				RAZEM	53,880
22	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi i materiałów z rozbiórki 0,1	m ³ m ³	 0,100	
				RAZEM	0,100
23	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
24	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

 Violetta Parzyńska
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjnej budowlanej
 KUP/BO/0086/05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-15 0311-03 analogia	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym nie gorsza niż Amica + wąż z szybkołączką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego z szafką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych stalowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2- 15 0116-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzywa sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR-W 4- 02 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii natryskowej i umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe z natryskiem o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	analiza indywidualna	Wyczyszczenie wc, umywalki, wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	analiza indywidualna	Serwis kotła gazowego po uruchomieniu instal. gazowej przez najemcę(ROM-4 powiadomić)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Jana Skordy
 upr. I nd. KUP/0082/OWOS, M
 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
 i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
 wodociagowych i kanalizacyjnych
 KUP/13/0136/11

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **mieszkanie** - 2 Pokoje ,kuchnia, łazienka, przedpokój

Budowa: **Bydgoszcz** - Janosika 10/36

II. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/kpl/m	Wartość
1.	Wykonanie centralnego wypustu oświetleniowego w pokoju	1kpl	
2.	Zlikwidowanie dwóch wypustów w kuchni, przesunięcie gniazda elektrycznego nad piekarnikiem w kuchni. Zamocować poluźnione gniazdo elektryczne do bojlera.	3szt	
3.	Zamontować w łazience oprawy oświetleniowe oczkowe 12V. Zabudować transformator 12V	3szt	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej . Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	RAZEM NETTO w PLN		

Uwaga:

- Zachować bezpieczne odległości (strefy) urządzeń w łazience od wanny (brodzika)**

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Krzysztof Szumkowiak
 upr. bud. KUP/0089 CW/DE 15
 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
 i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 KUP/IE/0111/15