

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**

Obiekt: **Mieszkanie** **3-pokoje, kuchnia, łazienka, p.p ,kotłownia**

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Otorowska 30** **mieszkanie nr 1**

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni , łazienki kotłowni oprawy typu „plafon”	10kp	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych–wypusty p.t z tynkowaniem	20kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wymiana wzl od TM do kotłowni przewodem YDY 3x6mm2w rurze ochronnej w wykopie.	20mb	
5.	Wykonanie głównej i miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
7.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**

Obiekt: **Mieszkanie** **3-pokoje, 2kuchnie, 2łazienki, 2p.p,skrytka.**

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Toruńska 188** **mieszkanie nr 1,2**

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchmach i łazienkach oprawy typu „plafon”	12kp	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych–wypusty p.t z tynkowaniem	24kpl	
3.	Montaż tablic licznikowych, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) , wyłączników różnicowo-prądowych i ochronników II-stopnia w obudowach S12, wymiana dzwonek lokatorskich .	2kpl	
4.	Wykonanie głównej i miejscowych szyn wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	2kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**

Obiekt: **Mieszkanie** **2pokoje, kuchnia, wc, p.p,**

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul .Toruńska 38** **mieszkanie nr 7**

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni w wc i przed wejściem oprawa typu „plafon”	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych–wypusty p.t z tynkowaniem	12kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej zewnętrznej izolowanej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, ochronniki II-stopnia w obudowie S12, wymiana włącz przewodem YDY 3x6mm <sup>2</sup> wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		