

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
remont pokrycia dachu skorupki 15					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 19*0.5	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 9.5	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.3*(19+9)+0.2*9	m ² m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.5	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
6	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 10.2	m ² m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
7	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
8	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 8.5	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
9	KNR-W 4-01 01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia (9+19)*0.5	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 3.2	m ³ m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
11	KNR-W 2-02 1016-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.5-0.8 m ² 0.8	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
12	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 2.4*1.5*4	m ² m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
13	KNR-W 4-01 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 52	m ² m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
14	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł-stopni wejścia na dach 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1.6	m ³ m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
16	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów 1.2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200

insp. bud. Sajtora
 Inżynier Budowlany
 ul. Białostocka 14, 20-000 Lublin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
remont pokrycia dachu skorupki 15					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 8*3*2	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 24*2	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 4*6*2	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
4	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
5	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 5.8*0.2+14*0.2+6.3*2+4*0.2+34*0.2+28*0.2+0.3*25	m ² m ²	37.260	
				RAZEM	37.260
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
8	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 5.8+14+6.3+6.30+22+11	m m	65.400	
				RAZEM	65.400
9	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszuw i okapów z blachy ocynkowanej 37.26	m ² m ²	37.260	
				RAZEM	37.260
10	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 65.40	m m	65.400	
				RAZEM	65.400
11	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
12	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym 42	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
13	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 6.30*11.5+14*10+5.8*11.5+3*3+6.3*6+95+74+55	m ² m ²	549.950	
				RAZEM	549.950
14	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 76	m ² m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
15	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów 2.2	m ³ m ³	2.200	
				RAZEM	2.200

Lp.	Posiadłość	Opis	J.m.	Posiadłość	Razem
remont pokrycia dachu skorupki 15					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 10*9.40	m ²		
			m ²	94.000	
				RAZEM	94.000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 94	m ²		
			m ²	94.000	
				RAZEM	94.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.6*0.3*2+2.9*0.3*2+4.8*0.3*2+4.8*0.15*2+5.2*0.4+9.4*0.15+4*0.15*2	m ²		
			m ²	11.710	
				RAZEM	11.710
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wylazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9.4+6	m		
			m	15.400	
				RAZEM	15.400
8	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 11.71	m ²		
			m ²	11.710	
				RAZEM	11.710
9	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego analogia masztów anten 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 9.4*0.15	m ²		
			m ²	1.410	
				RAZEM	1.410
13	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 9.40*2*0.35	m ²		
			m ²	6.580	
				RAZEM	6.580
14	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 9.4+3.2	m		
			m	12.600	
				RAZEM	12.600
15	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 9*2	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym 94	m ²		
			m ²	94.000	
				RAZEM	94.000
17	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 4.80*0.6*2	m ²		
			m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
18	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 6.5*2.3*0.1	m ³		
			m ³	1.495	
				RAZEM	1.495

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poroz.	Razem
19	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 6.5*2.3*0.1	m ³		
			m ³	1.495	
				RAZEM	1.495
20	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów 1.2	m ³		
			m ³	1.200	
				RAZEM	1.200

[Signature]
 [Faint text]
 [Faint text]


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszczególne	Razem
remont pokrycia dachu skorupki 15					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 11.2*0.5*4	m ²		
			m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12*2*0.2+2.8*0.3*2+11.20*0.3+0.2*11.2	m ²		
			m ²	12.080	
				RAZEM	12.080
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 16.8	m		
			m	16.800	
				RAZEM	16.800
4	KNR 4-01 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wyłazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12*2	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 12.08	m ²		
			m ²	12.080	
				RAZEM	12.080
7	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 24	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000
8	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 16.8	m		
			m	16.800	
				RAZEM	16.800
9	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 11.2*0.5*4	m ²		
			m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
10	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 11.2*12	m ²		
			m ²	134.400	
				RAZEM	134.400
11	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 1.8	m ³		
			m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (1.20*2+2*0.4)*1.8*3	m ²		
			m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
13	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 4-01 0920-22	Założenie na nowym miejscu tancuchów do drzwi zamknięcie wjazdu 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1.6	m ³		
			m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
16	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów 1.2	m ³		
			m ³	1.200	
				RAZEM	1.200

5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
remont pokrycia dachu skorupki 15					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa $(17+4+2+15)*0.5+2.6*3*0.5$	m ²		
			m ²	22.900	
				RAZEM	22.900
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 22.9	m ²		
			m ²	22.900	
				RAZEM	22.900
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $(17+15+4+2)*0.25+0.3*1.5+2.8*4$	m ²		
			m ²	21.150	
				RAZEM	21.150
4	KNR 4-01 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wylazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 17+4+2+15	m		
			m	38.000	
				RAZEM	38.000
6	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 38	m		
			m	38.000	
				RAZEM	38.000
7	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 21.5	m ²		
			m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
8	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia $17*0.5+2*11*0.5$	m ²		
			m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
9	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 73	m ²		
			m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
10	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów 0.8	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

Instytut Naczelny
Lecznica
2010-01-01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Lm.	Pozycja	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 6.8*6	m ² m ²		
				40.800	
				RAZEM	40.800
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 6.8*6	m ² m ²		
				40.800	
				RAZEM	40.800
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 6.8*6	m ² m ²		
				40.800	
				RAZEM	40.800
4	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 6*2.5	m m		
				15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 8.4	m m		
				8.400	
				RAZEM	8.400
6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 6.5*6	m ² m ²		
				39.000	
				RAZEM	39.000
7	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 39	m ² m ²		
				39.000	
				RAZEM	39.000
8	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 6*6.8	m ² m ²		
				40.800	
				RAZEM	40.800
9	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 17*5.7	m ² m ²		
				96.900	
				RAZEM	96.900
10	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kolnierze) elementów metalowych 17*0.5+7*0.5+6.8*0.5	m ² m ²		
				15.400	
				RAZEM	15.400
11	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 0.8*(6+7)+5.7*2*0.6+6.8*0.25+17*0.25	m ² m ²		
				23.190	
				RAZEM	23.190
12	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 17*0.15+6.8*0.15+0.2*7*2+2.2*0.2*3	m ² m ²		
				7.690	
				RAZEM	7.690
13	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 3.5+7.8	m m		
				11.300	
				RAZEM	11.300
14	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 17	m m		
				17.000	
				RAZEM	17.000
15	KNR 4-01 0524-04	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 10 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 6.8	m m		
				6.800	
				RAZEM	6.800
16	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.6	m ³ m ³		
				0.600	
				RAZEM	0.600
17		Wywóz papy, utylizacja 2.1	m ³ m ³		
				2.100	
				RAZEM	2.100




 Nadzór

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 6.5*2+10	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 23*0.15+2 2*0.3*4+0.6*4+3*0.2*2	m ² m ²	9.690	
				RAZEM	9.690
4	KNR-W 4-01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 9.69	m ² m ²	9.690	
				RAZEM	9.690
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11.5*2	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
6	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 11.5*2	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
7	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wylazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 20*0.6+12*0.6*2+10*0.5	m ² m ²	31.400	
				RAZEM	31.400
10	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 20*12-6*5+22+16	m ² m ²	248.000	
				RAZEM	248.000
11	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kotnierze) elementów metalowych 12+20+10	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
12	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m 2	kol. kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 1.2*0.4*0.6*2	m ³ m ³	0.576	
				RAZEM	0.576
14	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 2.40*1.5*2+2.2*1.5	m ² m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
15	KNR 2-02 1808-03	Wrota z furtkami wysokości 1.8 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 0.8*15*2	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
17	KNR 2-02 1807-01	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane 51x51 cm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Pozycz	Razem
	0.8		m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

Inżynier Nadzoru
[Signature]
[Stamp]

Lp.	Pozdawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.2+12+5+11	m m	41.200	
				RAZEM	41.200
2	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 13.2+12	m m	25.200	
				RAZEM	25.200
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 25.2*0.15+25.2*0.2+6.5*0.3+5.5*0.3+2.2*0.3*3+6.5*0.3*2+11*0.15+11*0.2+2.2*0.25+5*0.3	m ² m ²	24.200	
				RAZEM	24.200
5	KNR-W 4-01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 24.2	m ² m ²	24.200	
				RAZEM	24.200
6	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 5*11	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
7	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 5*11	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
8	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 4*3.5	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 5*11	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
11	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 13.2*6.5+12*5.5	m ² m ²	151.800	
				RAZEM	151.800
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500



 [Illegible handwritten text and stamp]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
remont pokrycia dachu <i>Ulańska 3 (ofyine)</i>					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 22.3*6.3	m ² m ²	140.490	
				RAZEM	140.490
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 22.3*0.52	m ² m ²	11.596	
				RAZEM	11.596
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.15*2.3*2+0.25*0.3	m ² m ²	6.975	
				RAZEM	6.975
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 22.3	m m	22.300	
				RAZEM	22.300
5	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 22.3*0.2*2+0.25*6.3	m ² m ²	10.495	
				RAZEM	10.495
6	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 22.3	m m	22.300	
				RAZEM	22.300
7	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 22.3*6.3	m ² m ²	140.490	
				RAZEM	140.490
8	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku analogia wykonanie koryta betonowego przy rurze spustowej 1.5*0.3	m ² m ²	0.450	
				RAZEM	0.450
9	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad analogia demontaż dwóch masztów antenowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0211-10	Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnianych umocowanie luźnych blach muru ogniowego 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 6.3*0.5+2.2*0.5*3+22.3*0.5*2	m ² m ²	28.750	
				RAZEM	28.750
12	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

[Handwritten signature]
 11/2011
 11/2011
 11/2011

11