

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Pięta	Razem
1	KNR 4-01 0508-01 z.sz. 2.3 9909-05	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo - powierzchnia do 200 m ² 7.2*16.3	m ² m ²	 117.360	
				RAZEM	117.360
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.2	m m	 3.200	
				RAZEM	3.200
4	KNR 4-01 0526-04	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcińkach o długości do 1.0 m 16.3	szt szt	 16.300	
				RAZEM	16.300
5	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm 117.36	m ² m ²	 117.360	
				RAZEM	117.360
6	KNR-W 2-02 1016-03	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m ² 0.8	m ² m ²	 0.800	
				RAZEM	0.800
7	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 7.2*4	m m	 28.800	
				RAZEM	28.800
8	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 6.8*8	m m	 54.400	
				RAZEM	54.400
9	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 0.4*1.2*0.8	m ² m ²	 0.384	
				RAZEM	0.384
10	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 90.09	m ² m ²	 90.090	
				RAZEM	90.090
11	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna 117.36	m ² m ²	 117.360	
				RAZEM	117.360
12	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 1.5*3	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
13	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 16.2	m m	 16.200	
				RAZEM	16.200
14	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 3.2	m m	 3.200	
				RAZEM	3.200
15	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 7.2*0.25*4	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
16	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 3.8*0.35	m ² m ²	 1.330	
				RAZEM	1.330
17	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2.8	m ³ m ³	 2.800	
				RAZEM	2.800
18	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km na odległość 15 km 2.8	m ³ m ³	 2.800	
				RAZEM	2.800

Lp.	Podstawa	Opis i wykonanie	J.m.	Pozycja	Razem
1		Połąc z dachówki			
1	KNR 4-01 d.1 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo 7.8*16	m ² m ²		
				124.800	
				RAZEM	124.800
2	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozębranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm 124.80	m ² m ²		
				124.800	
				RAZEM	124.800
3	KNR 0-15II d.1 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkretami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczające go z folii 124.80	m ² m ²		
				124.800	
				RAZEM	124.800
4	KNR 0-15II d.1 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkretami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat (przyjęto 50 % starych łat) 124.80	m ² m ²		
				124.800	
				RAZEM	124.800
5	KNR 2-02 d.1 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę 124.50-6*0.8	m ² m ²		
				119.700	
				RAZEM	119.700
6	KNR 4-01 d.1 0501-06	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych 16	m m		
				16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 4-01 d.1 0414-11	Wymiana desek czołowych szczytowych wiatrownic 28	m m		
				28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0.85	m ³ m ³		
				0.850	
				RAZEM	0.850
9	KNR 4-01 d.1 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim 7	m ² m ²		
				7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozębranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 16	m m		
				16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 16	m m		
				16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozębranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 15.4	m ² m ²		
				15.400	
				RAZEM	15.400
13	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- nej ; pas nadrynnowy , obróbka szczytów , obróbki kominów 15.4	m ² m ²		
				15.400	
				RAZEM	15.400
14	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozębranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.2	m m		
				3.200	
				RAZEM	3.200
15	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 3.2	m m		
				3.200	
				RAZEM	3.200
16	KNR 4-01 d.1 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamów z blachy ocynkowanej 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru
Ludwik Szpanowski
ul. Bud. WBF 10 210/2051R2

2

Ep.	Podstawa	Opis i wykonanie	Jm.	Policz	Razem
1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo 1.20*4+2.1*3.2	m ² m ²	 11.520	 11.520
				RAZEM	11.520
2	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 8*12	m m	 96.000	 96.000
				RAZEM	96.000
3	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat do 16 cm 7.5*16	m ² m ²	 120.000	 120.000
				RAZEM	120.000
4	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpówka ceramiczna w koronkę 8*16	m ² m ²	 128.000	 128.000
				RAZEM	128.000
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 8*0.25*2+16*0.4	m ² m ²	 10.400	 10.400
				RAZEM	10.400
6	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
7	KNR 4-01 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wylazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych - wiatrownice na szczytach 8*2	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20 3	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000

WYSTAWIŁ I WYKONAŁ
 [Signature]
 [Stamp]
 [Date]

5w. Trojcy 20



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszczególne	Razem
1	KNR 4-01 0508-01 z.sz. 2.3. 9909-05	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo - powierzchnia do 200 m ² 8.2*8*2-3*3	m ² m ²	 122.200	 122.200
				RAZEM	122.200
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 8+6+2	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2.8*2	m m	 5.600	 5.600
				RAZEM	5.600
4	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach lat do 16 cm 122.20	m ² m ²	 122.200	 122.200
				RAZEM	122.200
5	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 1.4*7.8	m ² m ²	 10.920	 10.920
				RAZEM	10.920
6	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 2*0.4*3+4*1	m ² m ²	 6.400	 6.400
				RAZEM	6.400
7	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2*0.4*3+4*1	m ² m ²	 6.400	 6.400
				RAZEM	6.400
8	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 8.2*4	m m	 32.800	 32.800
				RAZEM	32.800
9	KNR 4-01 0726-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m ² w 1 miejscu) 6.4	m ² m ²	 6.400	 6.400
				RAZEM	6.400
10	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 8.2*16	m m	 131.200	 131.200
				RAZEM	131.200
11	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (0.4+0.4+0.8*2)*1.8	m ² m ²	 4.320	 4.320
				RAZEM	4.320
13	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominarskich 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0402-08	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt pilśniowych twardych o grubości 5 mm analogia obicie lukarny płytami osb 12 mm 3.5*3+3*2/2	m ² m ²	 13.500	 13.500
				RAZEM	13.500
15	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 122.2	m ² m ²	 122.200	 122.200
				RAZEM	122.200
16	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę 122.2	m ² m ²	 122.200	 122.200
				RAZEM	122.200
17	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 3.5*3+3*2.8+1.20*7	m ² m ²	 27.300	 27.300
				RAZEM	27.300
18	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej .16	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000

Lp.	Kodatura	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 2.8*2	m m	5.600	
				RAZEM	5.600
20	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 3*0.25*4+1.8*0.2+2*0.2+7*0.2*2+1.20*0.2+1.40*0.25+4.2*2*0.25+3.5* 0.25+3.8*0.25	m ² m ²	11.075	
				RAZEM	11.075
21	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 0.3*8.2*4+2.2*2*0.3	m ² m ²	11.160	
				RAZEM	11.160
22	KNR-W 4- 01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2.8	m ³ m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
23	KNR-W 4- 01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km na odległość 15 km 2.8	m ³ m ³	2.800	
				RAZEM	2.800

11
 11



L. Rynek 11



L. Lynok 11



Lp.	Podstawa	Opis wyliczenia	j.m.	Pozost	Razem
remont pokrycia dachu skorupki 15					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 5.6*7.5	m ²		
			m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 42	m ²		
			m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.15*7.5+0.2*7.5+0.2*5.5+5.5*0.6+2.2*0.25+8*0.2+8*0.15	m ²		
			m ²	10.375	
				RAZEM	10.375
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 22.3	m		
			m	22.300	
				RAZEM	22.300
5	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 7*0.25+11*0.25	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
6	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 5.5*0.25+5.5*0.6+2.2*0.25+5.5*0.15	m ²		
			m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
7	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych okapu 8*2	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 7.5	m		
			m	7.500	
				RAZEM	7.500
9	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 9*1.5	m		
			m	10.500	
				RAZEM	10.500
10	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m 2	kol.		
			kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym 5.5*7.5	m ²		
			m ²	41.250	
				RAZEM	41.250
12	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 5.2*0.5	m ²		
			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
13	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 7*9	m ²		
			m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
14	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 7*9	m ²		
			m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
15	KNR 4-01 0733-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (ponad 5 m ² w 1 miejscu) 7.3*4	m ²		
			m ²	29.200	
				RAZEM	29.200
16		zajęcie chodnika 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów 1.2	m ³		
			m ³	1.200	
				RAZEM	1.200



9