

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka budynku gospodarczego			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	4,22	m ²	4,220	
				RAZEM	4,220
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-05	4,22	m ²	4,220	
				RAZEM	4,220
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb deskowanie proste	m ²		
d.1	0403-04	4,22	m ²	4,220	
				RAZEM	4,220
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04	4,22	m ²	4,220	
				RAZEM	4,220
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekro- ju do 300 cm ²	m		
d.1	0429-07	5 * 2,5 mb = 12,5 12,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
6	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa- piennej (w tym ściany fundamentowe)	m ³		
d.1	0349-02	46,54	m ³	46,540	
				RAZEM	46,540
7	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0104-02	- do głębokości 1.0 m 81,47	m ³	81,470	
				RAZEM	81,470
8	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	analogia			
		Rozebranie posadzki kamiennej/betonowej obmiar = 63,2 * 0,15 = 9,48 m ³ 9,48	m ³	9,480	
				RAZEM	9,480
9	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy gru- bości płyty stropowej do 20 cm	m ³		
d.1	0305-03	2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-04	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³		
d.1	0203-09	40,73	m ³	40,730	
				RAZEM	40,730
11		Dostawa mieszanki piaskowo-żwirowej do zasypiania wykopów oraz piwni- cy (obj. fundamentów, ścian fundamentowych oraz piwnicy)	m ³		
d.1		40,73	m ³	40,730	
				RAZEM	40,730
12	KNR 4-01	Zasypianie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0105-02	122,2	m ³	122,200	
				RAZEM	122,200
13	kalk. własna	Rozbiórka/demontaż pozostałych elementów wyposażenia	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Transport i utylizacja drewna	m ³		
d.1		1,04	m ³	1,040	
				RAZEM	1,040
15	kalk. własna	Transport i utylizacja gruzu	m ³		
d.1		98,75	m ³	98,750	
				RAZEM	98,750
16	kalk. własna	Transport i utylizacja papy Obmiar 4,22 * 2 * 0,002 = 0,017	m ³		
d.1		0,017	m ³	0,017	
				RAZEM	0,017
17	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m ² metodą natrysku - opryskiwacz silnikowy x 2	m ²		
d.1	0302-03	uwaga pod tablicą			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		32	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
18	KNR 4-05II	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - doły gnilne (szambo) x 2	m ³		
d.1	0122-06	16	m ³	16,000	
				RAZEM	16,000
2		Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z przybudówką			
19	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 200 m ²	m ²		
d.2	0508-03 z. sz. 2.3. 9909-05	198,58	m ²	198,580	
				RAZEM	198,580
20	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb deskowanie proste	m ²		
d.2	0403-04	198,58	m ²	198,580	
				RAZEM	198,580
21	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.2	0403-04	198,58	m ²	198,580	
				RAZEM	198,580
22	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	23,5	m ²	23,500	
				RAZEM	23,500
23	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	30,2	m	30,200	
				RAZEM	30,200
24	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
25	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ²	m		
d.2	0429-07	579,85	m	579,850	
				RAZEM	579,850
26	KNR-W 4-	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m ²		
d.2	01 0429-02 analogia	289,92	m ²	289,920	
				RAZEM	289,920
27	KNR-W 4-	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek	m ²		
d.2	01 0429-04 analogia	289,92	m ²	289,920	
				RAZEM	289,920
28	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0349-02	189,54	m ³	189,540	
				RAZEM	189,540
29	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m ²		
d.2	0427-05	3,93	m ²	3,930	
				RAZEM	3,930
30	KNR 4-04	Rozebranie posadzek	m ²		
d.2	0504-03 z.o. 3.1. analogia	289,92	m ²	289,920	
				RAZEM	289,920
31	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.2	0212-02 analogia	Rozebranie posadzki kamiennej/betonowej			
		5,014 (dobudówka)	m ³	5,010	
		5,01		RAZEM	5,010
32	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2	0354-04	23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
33	KNR 4-01	Demontaż stolarki	szt.		
d.2	0354-04 analogia	23	szt.	23,000	

