

ZADANIE 2

Załącznik nr 11 do SIWZ

Bernardyńska 3 remont stropu

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm na płytę OSB 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
4	analiza indywidualna	Wzmocnienie belek stropowych drewnianych stałą kształtowaną 24.6	m ² m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
5	KNR 2-02 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 180	m ² m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
11	analiza indywidualna	Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu powstałego podczas prac remontowych 5	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Szebanowski
opr. huc. WRPP 16 7210/05/182