

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 sufitu 22,16+9,07+2,18	m ²		
			m ²	33,410	
				RAZEM	33,410
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany (2*4,92+2*4,5+2*2,5+2*4,5+4*2,18)*3,22	m ²		
			m ²	133,823	
				RAZEM	133,823
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 9,07	m ²		
			m ²	9,070	
				RAZEM	9,070
4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 0	m ²		
			m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
5	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych analogia sufitu podwieszanego 1,4*2	m ²		
			m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
6	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*1,5+2*4,5	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
7	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań 2*1,5+2*4,5	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. 8 mm 2*1,5+2*4,5*0,1	kg		
			kg	3,900	
				RAZEM	3,900
9	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2 22,16	m ²		
			m ²	22,160	
				RAZEM	22,160
10	KNR-W 2-02 2008-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 22,16	m ²		
			m ²	22,160	
				RAZEM	22,160
11	KNR-W 2-02 2601-05	warstwa siatki sufitu + ściany 33,41-22+4,5*3,2*2	m ²		
			m ²	40,210	
				RAZEM	40,210
X 12	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową 40,21	m ²		
			m ²	40,210	
				RAZEM	40,210
X 13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 133	m ²		
			m ²	133,000	
				RAZEM	133,000
14	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-17 0101-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % 1,5*(2*1,5+2*0,1)	m ²		
			m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
16	NNRNKB 202 1017-01	(z. II) okna drewniane jednoramowe o pow. do 3.0 m2 fabrycznie wykończone 1,25*1,88*3	m ²		
			m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
17		montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł doliczyć koszt parapetu 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 1,6	m ²		
			m ²	1,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 1,8	m ²	RAZEM	1,600
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
21	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone 1,6	m ²		
			m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 33,41	m ²		
			m ²	33,410	
				RAZEM	33,410
23	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 3*3,2*2	m		
			m	19,200	
				RAZEM	19,200
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 142,43	m ²		
			m ²	142,430	
				RAZEM	142,430
25	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 22,16	m ²		
			m ²	22,160	
				RAZEM	22,160
26	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 2,18+9,07	m ²		
			m ²	11,250	
				RAZEM	11,250
27	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt osb 18 mm 32	m ²		
			m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
28	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi listwy aluminiowe 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1,2*0,6	m ²		
			m ²	0,720	
				RAZEM	0,720
31	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 0,72	m ²		
			m ²	0,720	
				RAZEM	0,720
32	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 4,92*2,9	m ²		
			m ²	14,268	
				RAZEM	14,268
33	analiza in- dywidualna	Postawienie nowego pieca z kafli uzywanych przez ściane o kubaturze 1 m3 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 2,3	m ³		
			m ³	2,300	
				RAZEM	2,300
35	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 2,3	m ³		
			m ³	2,300	
				RAZEM	2,300
36	analiza in- dywidualna	opinia kominiarska powykonawcza 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000