

Przedmiar robót - AKTUALNY

Oświetlenie parkingu Bora Komorowskiego 12.ath

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oświetlenie drogowe			
1	KNNR 5 d.1 1402-01	Wykopy mechaniczne pod fundamenty 12	stanow stanow	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNNR 5 d.1 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 38,72	m ³ m ³	38,720	
				RAZEM	38,720
3	KNNR 5 d.1 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 38,72	m ³ m ³	38,720	
				RAZEM	38,720
4	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 242	m m	242,000	
				RAZEM	242,000
5	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNNR 5 d.1 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie 274	m m	274,000	
				RAZEM	274,000
7	KNNR 5 d.1 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNNR-W 5-10 d.1 0509-05	Montowanie w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Cu o przekroju do 25 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR 5 d.1 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 24	szt. szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
10	KNNR 5 d.1 1001-03	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 480kg 12	szt szt	12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 12	kpl. przew. kpl. przew. kpl. przew.	12,000	
				RAZEM	12,000
12	KNNR 5 d.1 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce 36	szt.żył szt.żył	36,000	
				RAZEM	36,000
13	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 12	szt szt	12,000	
				RAZEM	12,000
14	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie 12	szt szt	12,000	
				RAZEM	12,000
15	KNNR 2-01 d.1 0236-02	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi 38,72	m ³ m ³	38,720	
				RAZEM	38,720
16	KNNR 5-08 d.1 0613-04	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - długość uziemiacza do 3m - grunt kat. III 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 5 d.1 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy 10	odc. odc.	10,000	
				RAZEM	10,000
18	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19		Obsługa geodezyjna, wytyczenie i powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000