

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 2,97*2,77*4+2,55*2,77*2+2,35*2,77*2+1,99*2,77*2+1,76*2,77*2+2,35*2,98+2,97*2,55+1,99*1,76	m ² m ²	98,908	
				RAZEM	98,908
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,0*3,99+2,98*2,35+2,97*2,55+1,99*1,77	m ² m ²	38,049	
				RAZEM	38,049
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m ² 2,54*1,50+1,68*1,50+1,0*2,10	m ² m ²	8,430	
				RAZEM	8,430
4	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne i trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 2,54*1,50+1,68*1,50	m ² m ²	6,330	
				RAZEM	6,330
5	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m ² fabrycznie wykończone 0,90*2,10*2	m ² m ²	3,780	
				RAZEM	3,780
8	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 130,689+38,049	m ² m ²	168,738	
				RAZEM	168,738
11	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 2,54*2*0,90+2,97*0,90	m ² m ²	7,245	
				RAZEM	7,245
12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany 5,0*2,77*2+3,99*2,77*2+2,98*2,77*2+2,35*2,77*2+2,97*2,77*2+2,55*2,77*2+1,99*2,77*2+1,76*2,77*2	m ² m ²	130,689	
				RAZEM	130,689
13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitu 38,049	m ² m ²	38,049	
				RAZEM	38,049
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 38,049	m ² m ²	38,049	
				RAZEM	38,049
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 130,689	m ² m ²	130,689	
				RAZEM	130,689
16	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie płyt OSB 38,049	m ² m ²	38,049	
				RAZEM	38,049
17	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 38,049	m ² m ²	38,049	
				RAZEM	38,049
18	KNR-W 2- 02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		47,20	m	47,200	
				RAZEM	47,200
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0,2	m ³ m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy nast. 1 km - 20 km 0,2	m ³ m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
21	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
 upr. bud. WAN/KE/7210/120/90
 w specjalności konstr. i wykończeniowej budowlanej
 w zakresie ogólnie budowlanym
 KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
pułstostan wod-kan, gaz					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-15 0121-01	Podgrzewacz przepływowy wody z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych-wykonanie próby bakarakiem 0,5	lokal.		
			lokal.	0,500	
				RAZEM	0,500
6	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' - we wspólnym wc	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm /wężyk do spłuczki/	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spłuczki+zawór do automatu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków 1-komorowych z płytą ociekową stalowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm(w tym pralka)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	analiza indywidualna	Czyszczenie kuchenki gaz.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

