

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa dachu			
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 4-01 d.1 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-01 d.1 0306-03 analogia	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do osieczy lub powierzchni ścian-naprawa ogniomurków	m ²		
		9*0.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
4	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pokrycia murów ognio- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew. gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej (9+6)*0.7+9*0.7+6*0.5+9*0.35	m ²		
			m ²	22.950	
				RAZEM	22.950
5	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-01 d.1 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 0-22 d.1 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
		9*6	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
8	KNR 0-22 d.1 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
9	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odł. do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Wojciech Chowański
Nr upr. bud. 62-K2-7342/77-93

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa dachu			
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-kosze spustowe	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 d.1 0530-02 z.sz. 2.5.	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej - wykonanie z drabin przestawnych	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 0-22 d.1 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
		7*12	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
4	KNR 0-22 d.1 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m ²		
		84.0	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
5	KNR 0-22 d.1 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
		(7+12)*2	mb	38.000	
				RAZEM	38.000
6	KNR 0-22 d.1 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob- wodu		
		(1.13+1.1)*2+(0.4+0.4)*2+4	mb ob- wodu	10.060	
				RAZEM	10.060
7	KNR 4-01 d.1 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu lat do 1.0	szt.		
		m2 10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
9	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 19	m ³	0.500	
		0.5			
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru

Wojciech Chowański
Nr upr. bud. GP-K2-7342/77/93

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa dachu			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	19*2	m	38.000	
				RAZEM	38.000
2	KNR 4-01	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m	m		
d.1	0524-05	38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
3	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
d.1	0310-01	1.8*0.4+0.4*0.4+0.9*0.4+1.5*0.4+0.4*0.4+0.8*0.4+1.0*0.4	m ³	2.720	
				RAZEM	2.720
4	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew. gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0533-02	11.5*0.45+11.5*0.45+38*0.7+4.1*1+(1.8+0.4+0.9+1.5+0.4+0.8+1)*2*0.45+7*2*0.45	m ²	53.470	
				RAZEM	53.470
5	KNR 2-02	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej (łącznie z obiciem pokrywy blachą)	szt.		
d.1	0515-05	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
6	KNR 2-02	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0515-07	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	10*4+2*1.2	m	42.400	
				RAZEM	42.400
8	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
d.1	0527-06	42.4	m	42.400	
				RAZEM	42.400
9	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0528-01	19*11.5	m ²	218.500	
				RAZEM	218.500
10	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m ²		
d.1	0528-02	218.5	m ²	218.500	
				RAZEM	218.500
11	kalk. własna	wymiana drabiny drewnianej na dach	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	2	m ³	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
13	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 19	m ³	2.000	
	analogia	2		RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru
[Podpis]
 Wojciech Chocimski
 Nr upr. bud. GP-K2-134217793