

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>remont klatki schodowej</b>					
<b>1 4540000-1 malarskie</b>					
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-01	2*1,5*11,95+5,6*2*1,5	m <sup>2</sup>	52,650	
				RAZEM	52,650
2	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	52,65	m <sup>2</sup>	52,650	
				RAZEM	52,650
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-08	2,4*3,2	m <sup>2</sup>	7,680	
				RAZEM	7,680
4	KNR 2-02	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1	0817-01	78	m <sup>2</sup>	78,000	
				RAZEM	78,000
5	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	0704-01	78	m <sup>2</sup>	78,000	
				RAZEM	78,000
6	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów zwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-07	44,49	m <sup>2</sup>	44,490	
				RAZEM	44,490
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufitu	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	11,93*2,16+12*1,5+6*1,5+5,7*3,2+2,32*3,07	m <sup>2</sup>	78,131	
				RAZEM	78,131
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	78	m <sup>2</sup>	78,000	
				RAZEM	78,000
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	78	m <sup>2</sup>	78,000	
				RAZEM	78,000
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	78	m <sup>2</sup>	78,000	
				RAZEM	78,000
11	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-02	(2*11,93+5,6*2+12*2+5,7+8,29)*1,5	m <sup>2</sup>	109,575	
				RAZEM	109,575
12	KNR-W 2-	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0832-01	109,57	m <sup>2</sup>	109,570	
				RAZEM	109,570
13	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych analogia tynk pocieniany atlas +	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	109,57*2	m <sup>2</sup>	219,140	
				RAZEM	219,140
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-04	109	m <sup>2</sup>	109,000	
				RAZEM	109,000
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	109	m <sup>2</sup>	109,000	
				RAZEM	109,000
16	KNR AT-27	Zamocowanie siatki zbrojącej	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-06	109/1,5*1,98	m <sup>2</sup>	143,880	
				RAZEM	143,880
17	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	143,88	m <sup>2</sup>	143,880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	143,880
18	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 143,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	143,880	
				RAZEM	143,880
19	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 143	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	143,000	
				RAZEM	143,000
20	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 143	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	143,000	
				RAZEM	143,000
21	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 11*0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,900	
				RAZEM	9,900
22	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 i podstopni oraz stopnie biegu schodowego 70+22	szt. szt.	92,000	
				RAZEM	92,000
23	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1,8*2+2,16*3,2*4+3*1,6+3*1,8+1,6*2,5*2+1,8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53,048	
				RAZEM	53,048
24	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 16,5+12+22	m m	50,500	
				RAZEM	50,500
25	KNR-W 4- d.1 01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 11,9*2+5,6*2+12+1,5+5,7+8,29*2	m m	70,780	
				RAZEM	70,780
26	KNR 4-01 d.1 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 policzki 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
27	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 11*0,4+2,5*2,2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,400	
				RAZEM	15,400
<b>2</b>					
28	KNR 4-01 d.2 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice analogia ułożenie płyt OSB 35	szt. szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
29	KNR 4-01 d.2 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 1,10*35+2*2+2*2,4*3+2*1,5*2+4,20*2	m m	71,300	
				RAZEM	71,300
30	KNR 4-01 d.2 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 71,3	m m	71,300	
				RAZEM	71,300
31	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 11,93*2,16+2*12+1,45*1,65+1,08*2,24+1,5*1,5+1,2*3,5+12,46*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	79,721	
				RAZEM	79,721
32	KNR 4-01 d.2 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt osb 12 mm 79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	79,000	
				RAZEM	79,000
33	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	79,000	
				RAZEM	79,000
34	KNR 2-02 d.2 1114-07	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - PCW z noskami 35*1,1	m m	38,500	
				RAZEM	38,500
35	KNR 4-01 d.2 0410-08	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych porowatych o grubości 12.5 mm analogia płyt osb 10 mm 1,45*1,65+1,08*2,24+2,6*2,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,792	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,792
36 d.2	KNR 4-01 0402-09	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt pilśniowych porowatych o grubości 12.5 mm analogia z płyt osb 10 mm 2,6*2,2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,440	
				RAZEM	11,440
37 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		0,9	m <sup>3</sup>	0,900	
				RAZEM	0,900

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
 Leszek Saganowski  
 upr. bud. VBPP-ND-72/0-25/82  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KUP.50.010/104