

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont klatki schodowej					
1	45400000-1	malarskie			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-01	(20+11,6+16)	m ²	47,600	
				RAZEM	47,600
2	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03	47,6	m ²	47,600	
				RAZEM	47,600
3	KNR 2-02	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na stropach	m ²		
d.1	0817-01	6,17*2,4*3+2,4*1,6*4	m ²	59,784	
				RAZEM	59,784
4	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-01	59,78	m ²	59,780	
				RAZEM	59,780
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufitu	m ²		
d.1	1202-09	59,78	m ²	59,780	
				RAZEM	59,780
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	59,78	m ²	59,780	
				RAZEM	59,780
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	59,78	m ²	59,780	
				RAZEM	59,780
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	59,78	m ²	59,780	
				RAZEM	59,780
9	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	(20+20+20+16+11,6)*1,5	m ²	131,400	
				RAZEM	131,400
10	KNR-W 2-	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach lamperia+powyżej	m ²		
d.1	02 0832-01	131+98*1,6	m ²	287,800	
				RAZEM	287,800
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych analogia tynk pocieniany atlas +	m ²		
d.1	0815-04	131*2	m ²	262,000	
				RAZEM	262,000
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-04	98*1,6	m ²	156,800	
				RAZEM	156,800
13	KNR AT-27	Zamocowanie siatki zbrojącej	m ²		
d.1	0104-06	(60+16+11,6)*1,8	m ²	157,680	
				RAZEM	157,680
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	157,68	m ²	157,680	
				RAZEM	157,680
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	157	m ²	157,000	
				RAZEM	157,000
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	157	m ²	157,000	
				RAZEM	157,000
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.1	1212-08	5*3,1*0,9	m ²	13,950	
				RAZEM	13,950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 i podstopni oraz stopnie biegu schodowego 120	szt. szt.	 120,000	 120,000
				RAZEM	120,000
19	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1,3*3,2*2*1,5+2*1,5*2*1,5+1,8*8*1,5	m ² m ²	 43,080	 43,080
				RAZEM	43,080
20	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 16,5+12+22	m m	 50,500	 50,500
				RAZEM	50,500
21	KNR-W 4- d.1 01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 98	m m	 98,000	 98,000
				RAZEM	98,000
22	KNR 4-01 d.1 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 półeczki 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
23	KNR-W 2- d.1 02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG 1,6	m m	 1,600	 1,600
				RAZEM	1,600
24	KNR 4-01 d.1 0335-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 1,6*2	m m	 3,200	 3,200
				RAZEM	3,200
25	KNR 4-01 d.1 0324-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na pełno' 1,6*2	m m	 3,200	 3,200
				RAZEM	3,200
26	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 11*0,4+2,5*2,2*2	m ² m ²	 15,400	 15,400
				RAZEM	15,400
27	KNR 2-02 d.1 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 2,8*2	m ² m ²	 5,600	 5,600
				RAZEM	5,600
28	KNR 4-01 d.1 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian piwnice 32	m ² m ²	 32,000	 32,000
				RAZEM	32,000
2		Wykładzina podestów i schodów			
29	KNR 4-01 d.2 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice analogia ułożenie płyt OSB 66	szt. szt.	 66,000	 66,000
				RAZEM	66,000
30	KNR 4-01 d.2 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 1,18*0,33*60+0,3*2*60	m m	 59,364	 59,364
				RAZEM	59,364
31	KNR 4-01 d.2 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 59	m m	 59,000	 59,000
				RAZEM	59,000
32	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,4*1,6*5+11,6*3,04	m ² m ²	 54,464	 54,464
				RAZEM	54,464
33	KNR 4-01 d.2 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt osb 12 mm 54,46	m ² m ²	 54,460	 54,460
				RAZEM	54,460
34	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 54,46	m ² m ²	 54,460	 54,460
				RAZEM	54,460
35	KNR 2-02 d.2 1114-07	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - PCW z noskami 60*1,1+2,2*6	m m	 79,200	 79,200
				RAZEM	79,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 d.2 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi analogia listwy aluminiowe kątowe 2,2*3+1,2*3	szt. szt.	10,200	
				RAZEM	10,200
37	KNR 0-19 d.2 0928-04	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 1,26*1,85	m2 m2	2,331	
				RAZEM	2,331
38	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km 0,9	m3 m3	0,900	
				RAZEM	0,900
3		Elektryczne			
39	d.3 analiza indywidualna	Montaż instalacji domofon dla 13 lokali 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	d.3 analiza indywidualna	Wymiana i likwidacja osprzętu el na klatce 12 przycisków i 2 wyłączników, montaż ochronników przepięciowych w GTR, wymiana szyny wyrównawczej, likwidacja puszkii piętrowej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	d.3 analiza indywidualna	Wykonanie uziemienia ochronnego ok 30 m bednarki 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	d.3 analiza indywidualna	Wymiana opraw na klatce scodowej oraz przed budynkiem, - 7 wewn i 2 zewn 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4		schody do piwnicy			
43	KNR-W 2- d.4 02 1033-03	Schody drewniane policzkowe o stopniach wpuszczanych długości 1.1 m 8	stopn. stopn.	8,000	
				RAZEM	8,000
44	KNR 4-01 d.4 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej 0,9*1,5	m2 m2	1,350	
				RAZEM	1,350
45	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3,6	m3 m3	3,600	
				RAZEM	3,600
46	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km, 10 km 3,6	m3 m3	3,600	
				RAZEM	3,600

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Leszek Saganowski
 upr. bud. WBPP-NB-7211/205/82
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP BO 6161/03