

Zakres robót elektrycznych i wycena dla rozbiórki prawej oficynyObiekt: **Budynek mieszkalny GB****- 7 rodzin bud. fr.; oficyna I i II**Budowa: **Bydgoszcz****ul. Gdańska 184****I. Zakres remontu.**

Lp.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Odlączenie zasilania do oficyny prawej wraz z demontażem obudowy licznikowej izolowanej (M7 – M12)	300	1	
2	Demontaż zasilania administracyjnego do oficyny prawej i wykonanie nowego zasilania przerzutem napowietrznym (na linie stalowej) naprężanej przewodem YKY 3x2,5mm ² do komórek lokatorskich (oficyna lewa).	15	20	
3	Montaż we wnęce w przejeździe tablicy licznikowej w obudowie izolowanej pojedynczej IP44, IK10 wyposażonej w TL-1F, OK1x25A: zamykanej na kłódkę adm.	350	1	
4	Wymiana przewodu YKY 3x6mm ² prowadzonym w przerzutem napowietrznym (na linie stalowej naprężanej) do mieszkania nr 7 (oficyna lewa) do tablicy TM.	50	35	
5	Demontaż instalacji telekomunikacyjnej w uzgodnieniu z firmą ORANGE.	200	1	
6	Montaż oprawy LED "numer budynku z logo ADM" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).	150	1	
7	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu (żarówka LED) przed wejściem na podwórku (wypusty + oprawa).	150	2	
8	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu piwnicznym ($R < 10\Omega$).	800	1	
9	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.	400	1	
10	Razem netto w PLN			
11	VAT 8%	0,08		
12	Razem brutto w PLN			

Uwaga: Przed przystąpieniem do rozbiórki budynku prawej oficyny należy powiadomić operatora sieci telekomunikacyjnej (ORANGE) o konieczności przebudowy istniejących przyłączy.

inż. Piótuński Bogusław
 Uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczenia w specjalności
 instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji
 elektrycznych i w ograniczonym zakresie do
 projektowania w ww. specjalności
 nr ewid. Upr. GP-KX-7343/11/93