

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------|-----------|
| Roboty dekarско-błacharskie | | | | | |
| 1 | KNR 0-22 0528-01 | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 6,5*8,20+8,70*3,10+(2,30*1,30)*2+1,90*1,20+7,40*8,20+10,60*5,90+5,0*6,0+17,20*5,0+7,50*2,80+2,50*1,40+35,80*8,30+(2,20*1,41)*6+(0,5*3,60*2,35) (1/2*3,60*2,35)+9,30*5,50+5,20*3,30+(19,20*9,60)-(3,70*7,15)+8,60*1,80+2,20*1,41+6,70*6,0+5,70*13,0+5,60*8,0 | m ² m ² m ² | 672,232 408,087 | |
| | | | | RAZEM | 1 080,319 |
| 2 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową papa SBS gr. 5,2 mm włókna poliestrowe 1080,319 | m ² m ² | 1 080,319 | |
| | | | | RAZEM | 1 080,319 |
| 3 | KNR 4-01 0519-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu nad lokalem nr 15 8,0*8,30 | m ² m ² | 66,400 | |
| | | | | RAZEM | 66,400 |
| 4 | KNR 4-01 0533-04 | Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie latek o powierzchni do 0.01 m2, umocowanie obróbek przyjęto 50% 361,50*0,25*50% | m ² m ² | 45,188 | |
| | | | | RAZEM | 45,188 |
| 5 | KNR 0-22 0529-06 | Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - doszczelnienie (3,10+0,60)*2*10 | mb ob- vodu mb ob- vodu | 74,000 | |
| | | | | RAZEM | 74,000 |
| 6 | KNR 0-22 0529-04 | Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd- doszczelnienie przyjęto 50% 361,50*50% | mb mb | 180,750 | |
| | | | | RAZEM | 180,750 |
| 7 | KNR 2-02 0333-01 analogia | Naprawa pokrycia dachowego - Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych - uszczelnienie styku obróbek blacharskich z papą , atyką,murem ogniowym uszczelniaczem dekarским przyjęto 50% 361,50*50% | m m | 180,750 | |
| | | | | RAZEM | 180,750 |
| 8 | KNR 2-02 0515-05 | Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 9 | kalkulacja własna kalk. własna | Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację 1 | kpl kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Purzyńska
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0036/05