

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty dekarско-blaharskie</b>					
1		<b>Budynek frontowy</b>			
1	KNR 19-01 d.1 0430-04	Daszki zabezpieczające - nad wejściem do budynku 3,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 4-01 d.1 0508-02	Rozbórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 17,95*10,83*1,414	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274,879	
				RAZEM	274,879
3	KNR 4-01 d.1 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu 274,879	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274,879	
				RAZEM	274,879
4	KNR 4-01 d.1 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - kontrłaty 274,879	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274,879	
				RAZEM	274,879
5	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku obróbka komina (0,40+3,20)*2*0,35*5 (1,20*0,40)*2*0,35 lukarny 2,20*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,600 0,336 8,800	
				RAZEM	21,736
6	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10,83*2+17,95*2	m m	57,560	
				RAZEM	57,560
7	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7,80*4	m m	31,200	
				RAZEM	31,200
8	KNR 4-01 d.1 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 1,50*2*4	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNR K-05 d.1 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach - folia wstępnego krycia 274,879	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274,879	
				RAZEM	274,879
10	KNR K-05 d.1 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm 274,879	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274,879	
				RAZEM	274,879
11	KNR K-05 d.1 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm 274,879	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274,879	
				RAZEM	274,879
12	KNR 2-02 d.1 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę 274,879	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274,879	
				RAZEM	274,879
13	KNR K-05 d.1 0306-02	Dodatkowe nakłady na obróbkę okapów dachówką karpiówką 10,83*2+17,95*2	m m	57,560	
				RAZEM	57,560
14	KNR K-05 d.1 0306-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów 11,95+8*4	m m	43,950	
				RAZEM	43,950
15	KNR AT-09 d.1 0104-01	Aksesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy 11,95+8*4	m m	43,950	
				RAZEM	43,950
16	KNR 0-15II d.1 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy- kręceniem wkretami - montaż gąsiorów z przymocowaniem i do deski kaleni- covej 11,95+8*4	m m	43,950	
				RAZEM	43,950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR AT-09 d.1 0701-04 analogia	Dachówki specjalne . Zamknięcie boczne kalenicy - zakończenia gąsiora	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18	KNR AT-09 d.1 0701-04	Dachówki specjalne - wentylacyjne karpiówka	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
19	KNR AT-09 d.1 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy nad wejściem	m		
		2,50	m	2,500	
				RAZEM	2,500
20	KNR 0-15II d.1 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej - wylaz dachowy 0,9*4	m		
			m	3,600	
				RAZEM	3,600
21	KNR-W 2-02 d.1 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone z kołnierzem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		10,83*2+17,95*2	m	57,560	
				RAZEM	57,560
23	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		7,80*4	m	31,200	
				RAZEM	31,200
24	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		(17,95*2+10,83*2)*0,35	m <sup>2</sup>	20,146	
				RAZEM	20,146
25	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		kominy (0,40+3,20)*2*0,35*5	m <sup>2</sup>	12,600	
		(1,20*0,40)*2*0,35	m <sup>2</sup>	0,336	
				RAZEM	12,936
26	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		5,20	m <sup>2</sup>	5,200	
				RAZEM	5,200
27	KNR 2-02 d.1 0515-02 analogia	Obrobienie okienek dymnikowych z blachy ocynkowanej	szt.		
		okienka strychowe 4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
28	KNR-W 2-02 d.1 0514-06	Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-01 d.1 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (0,40+3,20)*2*0,80*5 (1,20*0,40)*2*0,80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28,800	
			m <sup>2</sup>	0,768	
				RAZEM	29,568
30	kalkulacja d.1 własna kalk. własna	Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Papiszka  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP. BO/0088/05