

Czysty

Bydgoszcz, dn. 11.07.2019r.

Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena**Obiekt:** Budynek mieszkalny - GB

- 19 lokali

Adres: Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 36

I Zakres rzeczowy robót

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Demontaż istniejących urządzeń domofonowych wraz z utylizacją	kpl	1		
2	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów	aparat	2		
3	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa OP 255 RS	szt	1		
4	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - lista lokatorów	szt	1		
5	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - unifon OP-U7	szt	19		
6	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zasilacz 12V	szt	1		
7	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	1		
8	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	2		
9	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	2		
10	Montaż elementów obsługowych - elektrozaczepek 12V	szt.	2		
11	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt	2		
12	Dostawa kluczy elektronicznych (brelczków)	szt	19		
13	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	50		
14	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YTDY 4x0,5	m	60		
15	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY 2x 3x1,5	m	10		
16	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	50		
17	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	1,25		
18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	10		
19	Uruchomienie systemu domofonowego	szt	1		
20	Praca próbna systemu- elektromechanicznych elementów blokujących	szt	1		
21	Praca próbna systemu - unifonów	szt	19		
22	Wykonanie dokumentacji powykonawczej i i protokołów z pomiaru przewodu zasilającego	kpl	1		
	Razem netto w PLN				0,00
	VAT 8%				0,00
	Razem brutto w PLN				0,00

Czysty

Bydgoszcz, dn. 11.07.2019r.

Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena**Obiekt:** Budynek mieszkalny - GB - 12 lokali**Adres:** Bydgoszcz ul. Piotra Skargi 12**I Zakres rzeczowy robót**

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Demontaż istniejących urządzeń domofonowych wraz z utylizacją	kpl	1		
2	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów	aparat	2		
3	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa OP 255 RS	szt	1		
4	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - lista lokatorów	szt	1		
5	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - unifon OP-U7	szt	12		
6	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zasilacz 12V	szt	1		
7	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	1		
8	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	1		
9	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	1		
10	Montaż elementów obsługowych - elektrozaczep 12V	szt.	1		
11	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt	1		
12	Dostawa kluczy elektronicznych (breloczków)	szt	12		
13	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	35		
14	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YTDY 4x0,5	m	66		
15	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY 3x1,5	m	9		
16	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	35		
17	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,875		
18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	7		
19	Uruchomienie systemu domofonowego	szt	1		
20	Praca próbna systemu- elektromechanicznych elementów blokujących	szt	1		
21	Praca próbna systemu - unifonów	szt	12		
22	Wykonanie dokumentacji powykonawczej i i protokołów z pomiaru przewodu zasilającego	kpl	1		
	Razem netto w PLN				0,00
	VAT 8%				0,00
	Razem brutto w PLN				0,00

Czysty

Bydgoszcz, dn. 11.07.2019r.

Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena**Obiekt:** Budynek mieszkalny - GB - 7 lokali**Adres:** Bydgoszcz ul. Graniczna 4**I Zakres rzeczowy robót**

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Demontaż istniejących urządzeń domofonowych wraz z utylizacją	kpl	1		
2	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów	aparat	2		
3	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa OP 255 RS	szt	1		
4	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - lista lokatorów	szt	1		
5	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - unifon OP-U7	szt	7		
6	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zasilacz 12V	szt	1		
7	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	1		
8	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	1		
9	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	1		
10	Montaż elementów obsługowych - elektrozaczepek 12V	szt.	1		
11	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt	1		
12	Dostawa kluczy elektronicznych (breloczków)	szt	7		
13	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	31		
14	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YTDY 4x0,5	m	53		
15	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY zo 3x1,5	m	9		
16	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	31		
17	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,775		
18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	6,2		
19	Uruchomienie systemu domofonowego	szt	1		
20	Praca próbna systemu- elektromechanicznych elementów blokujących	szt	1		
21	Praca próbna systemu - unifonów	szt	7		
22	Wykonanie dokumentacji powykonawczej i i protokołów z pomiaru przewodu zasilającego	kpl	1		
	Razem netto w PLN				0,00
	VAT 8%				0,00
	Razem brutto w PLN				0,00

Czysty

Bydgoszcz, dn. 11.07.2019r.

Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena

Obiekt: Budynek mieszkalny - GB - 6 lokali

Adres: Bydgoszcz ul. Łokietka 23

I Zakres rzeczowy robót

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Demontaż istniejących urządzeń domofonowych wraz z utylizacją	kpl	1		
2	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów	aparat	2		
3	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa OP 255 RS	szt	1		
4	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - lista lokatorów	szt	1		
5	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - unifon OP-U7	szt	6		
6	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zasilacz 12V	szt	1		
7	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	1		
8	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	1		
9	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	1		
10	Montaż elementów obsługowych - elektrozaczep 12V	szt.	1		
11	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt	1		
12	Dostawa kluczy elektronicznych (breloczków)	szt	6		
13	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	40		
14	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YTDY 4x0,5	m	60		
15	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY żo 3x1,5	m	10		
16	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	40		
17	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	1		
18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	8		
19	Uruchomienie systemu domofonowego	szt	1		
20	Praca próbna systemu- elektromechanicznych elementów blokujących	szt	1		
21	Praca próbna systemu - unifonów	szt	6		
22	Wykonanie dokumentacji powykonawczej i i protokołów z pomiaru przewodu zasilającego	kpl	1		
Razem netto w PLN					0,00
VAT 8%					0,00
Razem brutto w PLN					0,00

Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena**Obiekt:** Budynek mieszkalny - GB - 3 lokale**Adres:** Bydgoszcz ul. Podolska 4**I Zakres rzeczowy robót**

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Demontaż istniejących urządzeń domofonowych wraz z utylizacją	kpl	1		
2	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów	aparat	2		
3	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa OP 255 RS	szt	1		
4	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - lista lokatorów	szt	1		
5	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - unifon OP-U7	szt	3		
6	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zasilacz 12V	szt	1		
7	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	1		
8	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	1		
9	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	1		
10	Montaż elementów obsługowych - elektrozaczep 12V	szt.	1		
11	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt	1		
12	Dostawa kluczy elektronicznych (breloczków)	szt	3		
13	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	20		
14	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YTDY 4x0,5	m	30		
15	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY 3x1,5	m	10		
16	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	20		
17	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,5		
18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	4		
19	Uruchomienie systemu domofonowego	szt	1		
20	Praca próbna systemu- elektromechanicznych elementów blokujących	szt	1		
21	Praca próbna systemu - unifonów	szt	3		
22	Wykonanie dokumentacji powykonawczej i i protokołów z pomiaru przewodu zasilającego	kpl	1		
	Razem netto w PLN				0,00
	VAT 8%				0,00
	Razem brutto w PLN				0,00

