

PRZEDMIAR ROBÓT

Chełmińska 9 Montaż instalacji domofonowej

Uwaga:

1. Użyte w zestawieniu nazwy własne urządzeń stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Dopuszcza się stosowanie innych, równoważnych urządzeń pod warunkiem zachowania tożsamyh lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana na równorzędne o tych samych parametrach i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	KNR-W 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów	aparat	4
2	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa OP 255 RS	szt	2
3	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - lista lokatorów	szt	2
4	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - unifon OP-U7	szt	6
5	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zasilacz 12V	szt	1
6	KNR-W 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	1
7	KNR AL-01 0208-02	Montaż elementów obsługowych - elektrozaczep 12V	szt.	2
8	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt.	2
9	KNR 4-01 0920-19 analogia	Demontaż klamki i montaż gałki drzwiowej przykręcanej	szt.	2
10	analiza indywidualna	Dostawa kluczy elektronicznych (breloczków)	szt	6
11	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	49
12	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YTDY 4x0,5	m	62
13	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY 3x1,5	m	8
14	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	49
15	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,049
16	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu domofonowego	szt	1
17	KNR AL-01 0307-04	Praca próbna systemu- elektromechanicznych elementów blokujących	szt	2
18	KNR AL-01 0307-01	Praca próbna systemu - unifonów	szt	6
19	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej i i protokołów z pomiaru przewodu zasilającego	szt	1

RAZEM Kosztorys (netto)

VAT (8 %)

RAZEM (brutto)

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	panel wejściowy OP 255 RS	szt	2
2.	Unifon OP-U7	szt	6
3.	Panel z listą lokatorów	szt	2
4.	samozamykacz do drzwi	szt	2
5.	Klucz elektroniczny (breloczek)	szt	6
6.	obudowa podtynkowa OP-OP1	szt	2
7.	elektrozaczep rewersyjny 12V	szt	2
8.	gałka stała na szyldzie	szt	2
9.	piasek do betonów zwykłych	m3	0,0539
10.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0094
11.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,0078
12.	śruby podkładki i nakrętki	kg	0,48
13.	zasilacza 14V	szt	1
14.	przewód YTDY 4x0,5	m	64,48
15.	przewód YDY 3x1,5	m	8,32
16.	śruby kotwiące	szt	16
17.	kołki rozporowe plastikowe	szt	12

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Bogusław Płotnicki
upr. bud. GP-K 7342 11 93

do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczenia w specjalności instalacyjno-montażowej
w zakresie instalacji elektrycznych (ograniczonym
zakresie do projektowania w ww. specjalności
KUP IE.0038.03