

PRZEDMIAR ROBÓT

Długosza 16 Montaż instalacji domofonowej

Uwaga:

Użyte w zestawieniu nazwy własne urządzeń stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Dopuszcza się stosowanie innych, równoważnych urządzeń pod warunkiem zachowania tożsamyh lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana na równorzędne o tych samych parametrach i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	kalk. własna	Demontaż istniejących urządzeń domofonowych wraz z utylizacją	kpl	1
2	KNR-W 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów	aparat	2
3	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa OP 255 RS	szt	1
4	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - lista lokatorów	szt	1
5	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - unifon OP-U7	szt	6
6	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zasilacz 12V	szt	1
7	KNR AL-01 0208-02	Montaż elementów obsługowych - elektrozaczep 12V	szt.	1
8	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt	1
9	analiza indywidualna	Dostawa kluczy elektronicznych (breloczków)	szt	6
10	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	50
11	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YTDY 4x0,5	m	72
12	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY żo 3x1,5	m	6
13	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	50
14	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,05
15	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu domofonowego	szt	1
16	KNR AL-01 0307-04	Praca próbna systemu- elektromechanicznych elementów blokujących	szt	1
17	KNR AL-01 0307-01	Praca próbna systemu - unifonów	szt	6
18	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej i i protokołów z pomiaru przewodu zasilającego	szt	1

RAZEM Kosztorys (netto)

VAT (8 %)

RAZEM (brutto)

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	panel wejściowy OP 255 RS	szt	1
2.	Unifon OP-U7	szt	6
3.	Panel z listą lokatorów	szt	1
4.	samoamykacz do drzwi	szt	1
5.	Klucz elektroniczny (breloczek)	szt	6
6.	utylizacja urządzeń	kpl	1
7.	obudowa podtynkowa OP-OP1	szt	1
8.	elektrozaczep rewersyjny 12V	szt	1
9.	piasek do betonów zwykłych	m3	0,055
10.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0096
11.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,008
12.	śruby podkładki i nakrętki	kg	0,24
13.	zasilacza 14V	szt	1
14.	przewód YTDY 4x0,5	m	74,88
15.	przewód YDY żo 3x1,5	m	6,24
16.	śruby kotwiące	szt	8
17.	kołki rozporowe plastikowe	szt	12

29 STY. 2020

Strona 1

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Bogusław Potnicki

upr. bud. GP-KT-7342 11 93

do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenia w specylności instalacji elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznych i ograniczonym zakresie do projektowania w w.w. specylności

KUP 1E 0038 03