

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Elewacja frontowa			
d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 80.5*0.5	m ²		
			m ²	40.250	
				RAZEM	40.250
2	KNR 4-01 d.1 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 17+9+5.5+9+5.5+5.5+14.5+14.5	m		
			m	80.500	
				RAZEM	80.500
3	KNR AT-22 d.1 0101-01 analogia	Oczyszczenie i zmycie miejsc wykucia- bruzdy 80.5*0.25	m ²		
			m ²	20.125	
				RAZEM	20.125
4	KNR-W 2- d.1 02 1217-02 analogia	Osadzenie belek C160 zabezpieczonych antykorozyjnie 80.5	m		
			m	80.500	
				RAZEM	80.500
5	KNR 2-02 d.1 0290-01 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie-osadzenie ściągów stalowych 1	t		
			t	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 0-23 d.1 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki w miejscu wzmocnienia belkami stalowymi na ścianach zewnętrznych 80.5*0.5	m ²		
			m ²	40.250	
				RAZEM	40.250
7	KNR AT-27 d.1 0511-03 analogia	Wiercenie otworów w ścianach zewnętrznych do montażu ściągów 266	szt.		
			szt.	266.000	
				RAZEM	266.000
8	KNR-W 2- d.1 02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 17*15	m ²		
			m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
9	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7)			
2		Elewacja od strony podwórza			
10	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 23.8*0.5	m ²		
			m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
11	KNR 4-01 d.2 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6.7+6.7+5.2+5.2	m		
			m	23.800	
				RAZEM	23.800
12	KNR AT-22 d.2 0101-01 analogia	Oczyszczenie i zmycie miejsc wykucia- bruzdy 23.8*0.25	m ²		
			m ²	5.950	
				RAZEM	5.950
13	KNR-W 2- d.2 02 1217-02 analogia	Osadzenie belek C160 zabezpieczonych antykorozyjnie 23.8	m		
			m	23.800	
				RAZEM	23.800
14	KNR 0-23 d.2 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki w miejscu wzmocnienia belkami stalowymi na ścianach zewnętrznych 23.8*0.5	m ²		
			m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
15	KNR AT-27 d.2 0511-03 analogia	Wiercenie otworów w ścianach zewnętrznych do montażu ściągów 100	szt.		
			szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
16	KNR-W 2- d.2 02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 11*15	m ²		
			m ²	165.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:10,11,12,13,14,15)		RAZEM	165.000

Inspektor Nadzoru
Województwa Pomorskiego
Nadzór Budowlany