

Sienkiewicza 8/2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zamurowanie okna i montaż okna połaciowego			
1	KNR 4-01	Wycięcie otworów na okno w połaci dachowej	m ²		
d.1	0425-02 analogia		m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 0-15II	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
d.1	0526-01		m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 0-15II	Osadzenie okien w połaci dachowej 0,78 X 1,40	szt		
d.1	0526-02		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowej 0.45*5	m ²		
d.1	0506-02		m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
5	KNR 0-22	Obróbki dachowe więzów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob- wodu		
d.1	0529-03 analogia		mb ob- wodu	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 5*0.5	m ²		
d.1	0528-02		m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
7	kalkulacja	Montaż nawiewników higrosterowanych	szt		
d.1	własna		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11		m	1.100	
				RAZEM	1.100
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1*1.2*0.4	m ³		
d.1	0304-02		m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 1*1.2	m ²		
d.1	0711-01		m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
11	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1	0108-09 analogia		m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
12	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³		
d.1	0108-10 analogia		m ³	0.300	
				RAZEM	0.300

Inspektor Nadzoru
 Wojciech Chmiecński
 Nr opr. bud. GP-KZ-1342/7/93