

ul. Podwale 15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 1.1*3.4*2	m ²		
			m ²	7.480	
				RAZEM	7.480
2	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 1.1*3.4	m ²		
			m ²	3.740	
				RAZEM	3.740
3	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 1*3.5	m ²		
			m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
4	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8 m - ekstrapolacja 5*9+5	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu 5*4	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 0-25 0102-02	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji kratowych przed właściwym czyszczeniem 1.1*0.5*3*2	m ²		
			m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
7	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B 3.3	m ²		
			m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
8	KNR 0-25 0202-02 0201 C 04	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 26 m ² / dm ³) 3.3+3.6*2*0.6	m ²		
			m ²	7.620	
				RAZEM	7.620
9	KNR 4-01 0410-08	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych porowatych o grubości 12.5 mm analogia z płyt OSB 1.1*0.4*3	m ²		
			m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
10	KNR 2-02 1509-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych 1.1*3.4	m ²		
			m ²	3.740	
				RAZEM	3.740
11	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 3.4*2*0.25	m ²		
			m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
12	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej i obróbka gzymsu 1.7+3.4*2*0.3+0.9*0.3*4	m ²		
			m ²	4.820	
				RAZEM	4.820
13	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.1*3.4*2	m ²		
			m ²	7.480	
				RAZEM	7.480
14	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 3.4*1.1*2	m ²		
			m ²	7.480	
				RAZEM	7.480
15	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 7.48	m ²		
			m ²	7.480	
				RAZEM	7.480
16	NNRNKB 202 0618-02	(z. V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. do 5 m ² 7.48	m ²		
			m ²	7.480	
				RAZEM	7.480
17	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 7.48	m ²		
			m ²	7.480	
				RAZEM	7.480
18	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 7.48	m ²		
			m ²	7.480	
				RAZEM	7.480

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenie	J.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 7.48	m ² m ²	 7.480	
				RAZEM	7.480
20	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 7.48	m ² m ²	 7.480	
				RAZEM	7.480
21	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ² 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-01 0307-02	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.6	m m	 4.600	
				RAZEM	4.600
23	KNR 4-01 0307-07	Przemurowanie co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach 1.5*3+1.5*3	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.5*3*0.25*0.25	m ³ m ³	 0.281	
				RAZEM	0.281
25	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0.25*0.25*0.4*4+0.25*0.25*2*0.3	m ³ m ³	 0.138	
				RAZEM	0.138
26	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.5*2+3.8*2	m m	 10.600	
				RAZEM	10.600
27	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 26	m ² m ²	 26.000	
				RAZEM	26.000
28	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną kraw i balustrad z prętów prostych 3.4*1.1*2	m ² m ²	 7.480	
				RAZEM	7.480
29	KNR 4-01 0534-07	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych z rozebraniem papą 18	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 20 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru
 mgr inż. Władysław Wójcik
 ul. ...
 ...

ul. Grunwaldzka 179 (front)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		9*1.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
3	KNR AT-25 0102-02	Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%-emulsja Adexin HS 2	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
		8*1*1.5	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
		8*2	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR AT-27 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 4-01 0603-07 analogia	Izolacje pionowe murów otynkowanych folią kubełkową	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR 4-01 0105-01	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzuciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³		
		12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 2-01 0501-03	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzuciem na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne	m ³		
		12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 2-31 0115-07	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 2-31 0115-08	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 7 8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
16	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m ²	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie w kolorze istniejącym	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000