



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty dekarско-blaharskie					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		172	m ²	172,000	
				RAZEM	172,000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		172	m ²	172,000	
				RAZEM	172,000
3	KNR 4-01 0533-04	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie łątek o powierzchni do 0.01 m2 - w tym pas podrynnowy, okapniki, obróbki przy kominach i wyłazie oraz ścianie budynku sąsiedniego	m ²		
		34,1	m ²	34,100	
				RAZEM	34,100
4	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob- wodu mb ob- wodu		
		17,6		17,600	
				RAZEM	17,600
5	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
		8,8	mb	8,800	
				RAZEM	8,800
6	KNR-W 3 0601-02 analogia	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach -komin przy wejściu od poziomu podłogi na strychu	m ²		
		7,2	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
7	KNR 4-01 0735-09	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem	m ²		
		7,2	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
8	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - przyjęto na poziomie 15%	m ²		
		0,15*172	m ²	25,800	
				RAZEM	25,800
9	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
		172	m ²	172,000	
				RAZEM	172,000
10	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo	m ²		
		172	m ²	172,000	
				RAZEM	172,000
11	KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		16,9+17,8	m	34,700	
				RAZEM	34,700
12	KNR 4-01 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wyłazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	Kalkulacja własna	Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Wywiezienie gruzu, papy oraz pozostałych odpadów	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Joanna Dobrzyńska
 upr. bud. KUP/0022/WBKb/19
 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0099/19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty dekarско-blaharskie					
1	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża - przyjęto na poziomie 50% powierzchni dachu (ze względu na to, że dach był już częściowo naprawiany), powierzchnia obejmuje również dach nad wejściem na strych i schodami 50	m ² m ²	50,000	50,000
2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - przyjęto na poziomie 50% powierzchni dachu (ze względu na to, że dach był już częściowo naprawiany), powierzchnia obejmuje również dach nad wejściem na strych i schodami wraz z klinem pomiędzy niższym a wyższym dachem 50	m ² m ²	50,000	50,000
3	KNR 4-01 0533-04	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie łatek o powierzchni do 0.01 m ² 21,5	m ² m ²	21,500	21,500
4	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 4,7	mb ob- wodu mb ob- wodu	4,700	4,700
5	KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 15,55	m m	15,550	15,550
6	Kalkulacja własna	Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
7	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
8	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

 **Joanna Dobrzyńska**
upr. bud. KUP/0022/WBKb/19
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0099/19