

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  3,17*3,0 1,52*1,02 1,74*1,60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,510	
			m <sup>2</sup>	1,550	
			m <sup>2</sup>	2,784	
				RAZEM	13,844
2	KNR 4-01 0917-06	Demontaż rolet  2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity 13,844	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,844	
				RAZEM	13,844
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany (3,17+3,0)*2*2,75 (1,74+1,60)*2*2,75 (1,52*1,02)*2*2,75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33,935	
			m <sup>2</sup>	18,370	
			m <sup>2</sup>	8,527	
				RAZEM	60,832
5	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - dodatkowe nakłady na przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie 60,838+13,844	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	74,682	
				RAZEM	74,682
6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufity 60,838+13,844	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	74,682	
				RAZEM	74,682
7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek  2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 0432-02 analogia	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m <sup>2</sup> do 2 m <sup>2</sup> ze ścian drewnianych - demontaż skrzydła drzwiowego do pokoju oraz drzwi harmonijkowych  2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR-W 2-02 1022-04 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - Montaż drzwi harmonijkowych do pokoju i w.c.  2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych wejściowe 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami  wejściowe 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych  do drzwi wejściowych - zamek z wkładką patentową 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Podłączenie wentylacji do kratki  1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalk. własna	Nawiewniki okienne higrosterowalne w istniejącym oknie pcv  1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 0909-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0.5 m2 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 60,838	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60,838	
				RAZEM	60,838
19	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 13,844	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,844	
				RAZEM	13,844
20	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo zabudowa pionu wod - kan i rur (1,50*2,75)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,125	
				RAZEM	4,125
22	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam pokój ,przedpokój w.c. 3,0*3,17 1,74*1,60 1,52*1,02	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,510	
			m <sup>2</sup>	2,784	
			m <sup>2</sup>	1,550	
				RAZEM	13,844
23	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone (3,17*2+3,0*2+1,74*2+1,60*2)- (0,8*3)	m		
			m	16,620	
				RAZEM	16,620
24	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13,844	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,844	
				RAZEM	13,844
25	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w w.c. do wys 2 m i do wys 1,5 m w części kuchennej przy zlewozmywaku łazienka (1,52+1,02)*2*2 przy zlewozmywaku 2,0*1,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,160	
			m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	13,160
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 60,838-13,16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47,678	
				RAZEM	47,678
27	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm -parapet w pokoju 1,75	m		
			m	1,750	
				RAZEM	1,750
28	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 2,5	m		
			m	2,500	
				RAZEM	2,500
29	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2,90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,900	
				RAZEM	2,900

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Violetta Kurtyńska*  
 upr. bud. GP-KZ-7342/258/92  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 KUP BO 0088/05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		1,6	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
31	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (ościeżnice drzwiowe - pokój, w.c.)	m <sup>2</sup>		
		(2,05*2+0,90)*0,25*2	m <sup>2</sup>	2,500	
				RAZEM	2,500
32	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
33	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
34	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wioletta Parzyńska

upr. bud. GP-KZ-7542/256/92

w sprawie ogłoszenia konkursu konstrukcyjno-budowlanej

KUP/BO 0088/05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>roboty sanitarne</b>					
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem (zdać do ROM-4)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR 4-02 0307-01	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm (na zaworze przed kuchenką)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR-W 2-15 0140-06	Wymiana wodomierza skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm (stary zdać do ROM 4)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	analiza indywidualna	wyczyścić miaskę ustępową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	KNR 4-02 0218-01 analogia	Wymiana zlewu czworokątnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Inżynier...  
 Wzrost...  
 Wzrost...  
 Wzrost...  
 Wzrost...  
 Wzrost...

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana osprzętu elektrycznego w lokalu mieszkalnym nr 31 ul. Bukowa 2</b>					
<b>1</b>		<b>Pokój</b>			
1	KNR-W 4-d.1	Wymiana przełącznika świecznikowego	szt.		
	03 0307-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-d.1	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2 x 230V+PE	szt.		
	03 0306-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR-W 4-d.1	Wymiana podtynkowych gniazda antenowego RTV	szt.		
	03 0306-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>kuchnia</b>			
4	KNR-W 4-d.2	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
	03 0307-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-d.2	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 230V+PE ; IP 54	szt.		
	03 0306-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 4-d.2	Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej	szt.		
	03 0306-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-d.2	Wymiana opraw typu LED kuchennych sufitowych	kpl.		
	03 0602-05	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Łazienka</b>			
8	KNR-W 4-d.3	Wymiana opraw typu LED łazienkowych , sufitowych , końcowych	kpl.		
	03 0602-05	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-d.3	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 230V+PE	szt.		
	03 0306-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 4-d.3	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
	03 0307-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>połączenie wyrównawcze</b>			
11	KNR-W 4-d.4	Wymiana miejscowej szyny wyrównawczej z dokręceniem przewodów	szt.		
	03 0711-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Pomiary kontrolne</b>			
12	KNR-W 4-d.5	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	03 1202-01	4	pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR-W 4-d.5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
	03 1209-01	4	prób.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR-W 4-d.5	Sprawdzenie i regulacja działania wyłącznika różnicowego i zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych	szt.		
	03 1204-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

## Wymiana instalacji elektrycznej Bukowa 2 m 31

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wymiana osprzętu elektrycznego w lokalu mieszkalnym nr 31 ul. Bukowa 2</b>						
1		<b>Pokój</b>				
1	KNR-W 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego	szt.	1,000	28,79	28,79
d.1	0307-07					
2	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2 x 230V+ PE	szt.	3,000	23,11	69,33
d.1	0306-02					
3	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazda antenowego RTV	szt.	1,000	48,89	48,89
d.1	0306-01					