

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych przedpokój 1,49*1,81	m ² m ²	 2,697	 2,697
				RAZEM	2,697
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek łazienka (1,48+0,98)*2*2,75	m ² m ²	 13,530	 13,530
				RAZEM	13,530
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,48*0,98	m ² m ²	 1,450	 1,450
				RAZEM	1,450
4	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (1,49*2+1,81)*2,75	m ² m ²	 13,173	 13,173
				RAZEM	13,173
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity 3,19*3,0 1,81*1,49 0,98*1,48	m ² m ² m ² m ²	 9,570 2,697 1,450	 13,717
				RAZEM	13,717
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany (3,19+3,0)*2*2,75 (1,81+1,49)*2*2,75 (0,98+1,48)*2*2,75	m ² m ² m ² m ²	 34,045 18,150 13,530	 65,725
				RAZEM	65,725
7	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - dodatkowe nakłady na przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie 13,717+65,725	m ² m ²	 79,442	 79,442
				RAZEM	79,442
8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
9	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 5	m ² m ²	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
10	KNR-W 2- 02 1022-04 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - Montaż drzwi harmonijkowych do pokoju i łazienki 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
11	kalk. własna	Podłączenie wentylacji do kratki 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
12	kalk. własna	Nawiewniki okienne higrosterowalne w istniejącym oknie pcv 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 0909-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0.5 m2 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
14	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
15	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami wejsciowe 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych do drzwi wejściowych - zamek z wkładką patentową	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		65,725	m ²	65,725	
				RAZEM	65,725
19	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
		13,717	m ²	13,717	
				RAZEM	13,717
20	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
		zabudowa pionu wod - kan i rur (1,50*2,75)	m ²	4,125	
				RAZEM	4,125
22	KNR 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		Skucie cokolików w w.c. (1,48*2+0,98*2)*0,08	m ²	0,394	
				RAZEM	0,394
23	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw w.c.	m ²		
		1,48*0,98	m ²	1,450	
				RAZEM	1,450
24	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży w.c.	m ²		
		1,48*0,98	m ²	1,450	
				RAZEM	1,450
25	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		1,48*0,98	m ²	1,450	
				RAZEM	1,450
26	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłóży	m ²		
		łazienka (1,48+0,98)*2*2,0	m ²	9,840	
				RAZEM	9,840
27	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		
		łazienka (1,52+1,02)*2*2,0	m ²	10,160	
				RAZEM	10,160
28	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam przedpokój	m ²		
		1,49*1,81	m ²	2,697	
				RAZEM	2,697
29	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		(1,49*2+1,81*2)-0,8	m	5,800	
				RAZEM	5,800
30	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		13,717	m ²	13,717	
				RAZEM	13,717
31	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		65,725-9,84	m ²	55,885	
				RAZEM	55,885

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
33	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (ościeżnice drzwiowe - pokój, w.c.)	m ²		
		(2,05*2+0,90)*0,25*2	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
34	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm -parapet w pokoju	m		
		1,75	m	1,750	
				RAZEM	1,750
35	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
36	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2,90	m ²	2,900	
				RAZEM	2,900
37	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
38	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
39	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Pułczyńska

upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BC.0088/05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty sanitarne					
1	KNR-W 2-15 0140-06	Wymiana wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii natryskowej dwudrogowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-02 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	analiza indywidualna	wyczyścić miskę ustępową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-02 0314-01	Demontaż kuchni gazowej 2-palnikowej łączonej na sztywno	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-02 0307-01	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15 mm (na zaworze przed kucenką)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-02 0308-01 analogia	Demontaż rurociągów miedzianych o śr. 15 mm od baterii natryskowej i zaślepienie instalacji	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 4-02 0218-01	Wymiana zlewu czworokątnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-02 0121-01	demontaż i ponowny montaż baterii zmywakowej z ruchomą wylewką (istniejącej)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	analiza indywidualna	sprawdzić działanie istniejącego bojlera elektrycznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 4-02 0203-01	Wymiana korka kanalizacyjnego o śr. 50 mm po brodziku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

wymiana osprzętu elektrycznego i oprav oświetlenia w lokalu mieszkalnym nr 34 przy Bukowej 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana osprzętu instalacyjnego i oprav oświetlenia w lokalu mieszkalnym nr 34 przy ul. Bukowej 2					
1		Pokój			
1	KNR-W 4-d.1 03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-d.1 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR-W 4-d.1 03 0306-02	Wymiana gniazda antenowego RTV	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		kuchnia			
4	KNR-W 4-d.2 03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-d.2 03 0602-03	Wymiana opraw hermetycznych LED kuchennych sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 4-d.2 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		kuchnia - nowa instalacja			
7	KNR 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR 4-03 d.3 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR-W 4-d.3 03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne	m ³		
		0,002	m ³	0,002	
				RAZEM	0,002
10	KNR 5-08 d.3 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR-W 5-d.3 08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych 230V+PE	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 5-d.3 08 0404-01	Montaż i podłączenie kuchenki elektrycznej dwupalnikowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Lazienka			
15	KNR-W 4-d.4 03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-d.4 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 230V+PE	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 4-d.4 03 0602-03	Wymiana opraw typu LED łazienkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		połączenia wyrównawcze			
18	KNR 5-08 d.5 0619-05	Montaż szyny wyrównawczej MSW	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

wymiana osprzętu elektrycznego i oprav oświetlenia w lokalu biurowym nr 34 przy Bukowej 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Tablica rozdzielcza			
19	KNR-W 5- d.6 08 0311-12	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych S 301 B-16	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNNR 5 d.6 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		18	szt.żył	18,000	
				RAZEM	18,000
7		Pomiary kontrolne			
21	KNR-W 4- d.7 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000
22	KNR-W 4- d.7 03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		5	prób.	5,000	
				RAZEM	5,000