

Załącznik 8 do SIWZ

Przedmiary robót

Łowicka 56

Świętej Trójcy 15/3

Rok 2012

Łowicka 56

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku strona od wjazdu na nieruchomości	m ²		
		(1.50+0.42)*2*0.50	m ²	1.920	
		(1.50+0.60)*2*0.50	m ²	2.100	
		(1.20+0.60)*2*0.50	m ²	1.800	
		(1.60+0.50)*2*0.50	m ²	2.100	
		od frontu			
		(1.50+1.60)*2*0.50	m ²	3.100	
		(1.50+1.30)*2*0.50	m ²	2.800	
		szczyt prawa strona			
		(1.40+0.80)*2*0.50	m ²	2.200	
				RAZEM	16.020
2	KNR 19-01 0333-05	Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o obj. ponad 0,5 m ³ w jednym miejscu	m ³		
		przyjęto cegłę z odzysku - 50% oraz wsp. do R=1,15			
		(1.03*0.64*0.77)+(0.92*0.42*1.50)	m ³	1.087	
		(1.50*0.64*0.77)+(1.30*0.42*1.87)	m ³	1.760	
		(1.03*0.64*0.77)+(0.92*0.42*0.80)	m ³	0.817	
		(1.80*0.64*0.77)+(1.60*0.42*0.80)	m ³	1.425	
		(1.80*0.64*0.77)*(1.60*0.42*0.80)	m ³	0.477	
		(1.50*0.64*0.77)+(1.30*0.42*0.80)	m ³	1.176	
		(1.50*0.64*0.77)+(1.30*0.42*1.50)	m ³	1.558	
3	TZKNBK IV - 571	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły	szt.		
		195	szt.	195.000	
				RAZEM	195.000
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		16.020	m ²	16.020	
				RAZEM	16.020
5	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-01 0510-03	Pokrycie z płyt azbestowo-cementowych falistych naprawa połaci dachu	szt.		
		wykonanie ewentualnych napraw po pracach murarskich	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 19-01 0430-02	Pomosty poziome na dachu	m ²		
		20*0.60	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 19-01 0430-03	Pomosty pochylone na dachu	m ²		
		0.60*7*7	m ²	29.400	
				RAZEM	29.400
10	KNR 19-01 0430-01	Zastawy zabezpieczające na dachu	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR 19-01 0430-04	Daszki zabezpieczające	m ²		
		2.5*2.50	m ²	6.250	
				RAZEM	6.250
12	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		7*3	m	21.000	
				RAZEM	21.000
13	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		7*3	m	21.000	
				RAZEM	21.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 7*3	m m	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
15	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m 2	kol. kol.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-02 1611-03 z.sz. 2.12. 9918 z.sz. 5.24. 9926- 03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m - przesławienie kolumny 1	kol. kol.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	kałk. własna	Wykonanie opinii kominarskiej o drożności przewodów kominowych po wyko- naniu prac 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km oraz materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

26.06.12
Inspektor Nadzoru
Violetta [signature]
upr. bud. 3P-KZ-7042035/90

Świętej Trójcy 15/3

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.8*3.6+3.79*2.4	m ² m ²	 19.176	 19.176
				RAZEM	19.176
2	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwpuśt 19.18	m ² m ²	 19.180	 19.180
				RAZEM	19.180
3	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 3.7*8	m m	 29.600	 29.600
				RAZEM	29.600
4	KNR 2-02 1101-03	Podkłady murarskie z tucznią lub żużla na podłożu gruntowym 19.17*0.12	m ³ m ³	 2.300	 2.300
				RAZEM	2.300
5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 19.18	m ² m ²	 19.180	 19.180
				RAZEM	19.180
6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 19.18	m ² m ²	 19.180	 19.180
				RAZEM	19.180
7	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 19.17*0.08	m ³ m ³	 1.534	 1.534
				RAZEM	1.534
8	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłóg z tworzyw szt. 19.17	m ² m ²	 19.170	 19.170
				RAZEM	19.170
9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm 19.18	m ² m ²	 19.180	 19.180
				RAZEM	19.180
10	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 22	m m	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 15 km 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
UDP. Bud. WAB. NB 72/10205/182