

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych przedpokój 1.18*1.23	m ² m ²	 1.451	 1.451
				RAZEM	1.451
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ściany (3.43+4.34)*2*2.60 (1.23+1.18)*2*2.60 sufity (3.43*4.34)-(1.26*1.34) 1.18*1.23	m ² m ² m ² m ²	 40.404 12.532 13.198 1.451	
				RAZEM	67.585
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 67.585	m ² m ²	 67.585	
				RAZEM	67.585
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3.43*4.34)-(1.26*1.34) 1.18*1.23	m ² m ² m ²	 13.198 1.451	
				RAZEM	14.649
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.43+4.34)*2*2.60 (1.23+1.18)*2*2.60	m ² m ² m ²	 40.404 12.532	
				RAZEM	52.936
6	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia przy zlewozmywaku pas przy zlewie 2.10*1.5	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
7	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-13 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 1.10*1.80	m ² m ²	 1.980	
				RAZEM	1.980
8	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm wejściowe 2.40*1.0 do pokoju 2.0*0.85	m ² m ² m ²	 2.400 1.700	
				RAZEM	4.100
9	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0909-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m ² 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 1001-02 analogia	Przestawienie pieców licowanych kafkami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m ³ 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych 14.649	m ² m ²	14.649	
				RAZEM	14.649
14	KNR 4-01 0108-11 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi i materiałów z rozbiórki- na odl.do 1 km 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNP 02 0303-01.01 analogia	Ustępy jednodrzwiowe - wykonanie - wymiana siedziska drewnianego w ustępie w podwórzu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

21.06.12
Inspektor Wadzora
Wolter
apł. bud. 11
20256/92

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0205-02 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm z długą wylewką 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm z.w. (ująć 1szt zawór) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzywa sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 0-34 0101-06 analogia	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (J) 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, p.p.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Przemysłowa 13** **mieszkanie nr 1A**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem przed wejściem oprawa typu „plafon”	3kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych–wypusty p.t z tynkowaniem	6kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowe w obudowie izolowanej na zewnątrz budynku ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) , wyłącznika różnicowo-prądowego, ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana wLz przewodem YDY 3x6mm ² , wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (2.25+4.75)*2*2.60	m ² m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 2.25*4.75	m ² m ²	10.688	
				RAZEM	10.688
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 10.688	m ² m ²	10.688	
				RAZEM	10.688
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² -drzwi wejściowe 1.64	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
8	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufity 36.400+10.688	m ² m ²	47.088	
				RAZEM	47.088
10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 10.688	m ² m ²	10.688	
				RAZEM	10.688
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 36.400	m ² m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
12	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 10.688	m ² m ²	10.688	
				RAZEM	10.688
13	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 36.400	m ² m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.688	m ² m ²	10.688	
				RAZEM	10.688
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36.688	m ² m ²	36.688	
				RAZEM	36.688
16	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1.49*1.47	m ²	2.190	
				RAZEM	2.190
18	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie parapet wewnętrzny	m ²		
		0.95	m ²	0.950	
				RAZEM	0.950
19	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2.88	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
20	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielnne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
21	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych- zamk z wkładką patentową do drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm	m ²		
		10.688	m ²	10.688	
				RAZEM	10.688
24	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
		(2.25+4.75)*2-0.8	m	13.200	
				RAZEM	13.200
25	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi i materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

23-08.12
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Rutkowska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-15 0412-02 analogia	Montaż głowicy na grzejniku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** - 1 - pokój,

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Przemysłowa 34B mieszkanie nr9


I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .pt z tynkowaniem.	2kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych–wypusty wykonać przewodem YDY3x2,5mm ² p.t z tynkowaniem.	5kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, montaż ochronnika II-stopnia,	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany pokój (2.25+4.75)*2*2.60	m ² m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 2.25*4.75	m ² m ²	10.688	
				RAZEM	10.688
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 10.688	m ² m ²	10.688	
				RAZEM	10.688
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 -drzwi wejściowe 1.64	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
8	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufity 36.400+10.688	m ² m ²	47.088	
				RAZEM	47.088
10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 10.688	m ² m ²	10.688	
				RAZEM	10.688
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 36.400	m ² m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
12	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 10.688	m ² m ²	10.688	
				RAZEM	10.688
13	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 36.400	m ² m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.688	m ² m ²	10.688	
				RAZEM	10.688
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36.688	m ² m ²	36.688	
				RAZEM	36.688
16	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.49*1.47	m ² m ²	 2.190	
				RAZEM	2.190
18	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie parapet wewnętrzny 0.95	m ² m ²	 0.950	
				RAZEM	0.950
19	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.88	m ² m ²	 2.880	
				RAZEM	2.880
20	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielnne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
21	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych-zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 10.688	m ² m ²	 10.688	
				RAZEM	10.688
24	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane (2.25+4.75)*2-0.8	m m	 13.200	
				RAZEM	13.200
25	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi i materiałów z rozbiórki 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

21.06.12

Pracowni

 010001 010001 010001 010001 010001

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-15 0412-02 analogia	Montaż głowicy na grzejniku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - 1 - pokój,

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Przemysłowa 34B mieszkanie nr30

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .pt z tynkowaniem.	2kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty wykonać przewodem YDY3x2,5mm ² p.t z tynkowaniem.	5kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, montaż ochronnika II-stopnia,	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (3.50+4.05)*2*2.67	m ² m ²	40.317	
				RAZEM	40.317
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufit 3.50*4.05	m ² m ²	14.175	
				RAZEM	14.175
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.175	m ² m ²	14.175	
				RAZEM	14.175
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 0.60*1.40	m ² m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
5	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 3.50	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
6	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi wejściowe 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
7	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych parapet zewnętrzny 2.50	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
9	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko parapet wewnętrzny 2.50	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
10	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 2.33*1.60	m ² m ²	3.728	
				RAZEM	3.728
11	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych w oknach PCV (higrosterowalne) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł .+ M parapet zewnętrzny powlekany ,parapet wewnętrzny PCV 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufity 40.317+14.175	m ² m ²	54.492	
				RAZEM	54.492
14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 40.317	m ² m ²	40.317	
				RAZEM	40.317
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 14.175	m ² m ²	14.175	
				RAZEM	14.175
16	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 14.175	m ² m ²	14.175	
				RAZEM	14.175
17	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		40.317	m ²	40.317	
				RAZEM	40.317
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.175	m ²		
			m ²	14.175	
				RAZEM	14.175
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 40.317-0.84	m ²		
			m ²	39.477	
				RAZEM	39.477
20	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - grzejnik płytowy 0.84	m ²		
			m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
21	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem pas przy zlewie 0.60*1.40	m ²		
			m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
22	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
24	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych- zamków z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 14.175	m ²		
			m ²	14.175	
				RAZEM	14.175
27	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane (4.05+3.50)*2-0.8	m		
			m	14.300	
				RAZEM	14.300
28	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi i materiałów z rozbiórki 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

4.07.12
Inspektor Nadzoru
Violetta Marzyńska
Jed. bud GP-KZ-7342/256/9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przemysłowa 34a m 27					
1	KNR 2-15 0205-02 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0115-01 analogia	Baterie umywalkowe pojedyncza ściennie o śr.nom. 15 mm (tylko z.w.)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2- 15 0122-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm z.w. (ująć 1szt zawór)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2- 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru
Anna Sikorska
 upr. bud. nr świad. KUP/0062/OWOS/11
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - - pokój,

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Przemysłowa 34A mieszkanie nr27

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .pt z tynkowaniem.	2kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych–wypusty wykonać przewodem YDY3x2,5mm ² p.t z tynkowaniem.	5kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego ,wymiana wlz od TL do TM przewodem YDY 3x6mm ² .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		