

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0523-07	Demontaż klimatyzatorów 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 25,0*1,0*2	m ²		
			m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
3	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 50,00	m ²		
			m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 25,0*2	m		
			m	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5,50*4	m		
			m	22,000	
				RAZEM	22,000
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 58,53	m ²		
			m ²	58,530	
				RAZEM	58,530
7	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 30% 600,00*30%	m ²		
			m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
8	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 25,0*2*0,50	m ²		
			m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
9	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą (2,40*2*0,25+0,40*2*0,25)*2	m ²		
			m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
10	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 25,0	m		
			m	25,000	
				RAZEM	25,000
11	KNR 2-02 0508-08	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm z blachy ocynkowanej 25,00	m		
			m	25,000	
				RAZEM	25,000
12	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 22,0	m		
			m	22,000	
				RAZEM	22,000
14	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - pas nadrynnowy 25,0*2*0,50	mb		
			mb	25,000	
				RAZEM	25,000
15	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 600,00	m ²		
			m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
16	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (2,40*2+0,40*2)*2	m		
			m	11,200	
				RAZEM	11,200
17	kalk. własna	Utylizacja papy 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2,0	m ³		
			m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 2,0	m ³		
			m ³	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Tadeusz Kalas*upr. bud. UAM/7210/120/90
w specjalności inżyniersko-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

