

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Instalacja wody ciepłej</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty montażowe.</b>			
1	KNR 0-13 d.1. 0128-01	Rurociągi PP (w zwojach) o śr. 16x2,0 mm do instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją	m		
	1	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR-W 2- d.1. 15 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
	1	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>2</b>		<b>Instalacja c.o.</b>			
3	KNR-W 2- d.2 15 0315-01	kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania + programator radiowy	kpl.		
	1	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2- d.2 15 0402-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
5	KNR-W 2- d.2 15 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
6	KNR-W 2- d.2 15 0412-02	głowice termostatyczne	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR-W 2- d.2 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR-W 2- d.2 15 0412-06	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 2- d.2 15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe CV22/500/600	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2- d.2 15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe CV33/800/600	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2- d.2 15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe CV22/1200/600	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 2- d.2 15 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	urządź urządź		
		3		3,000	
				RAZEM	3,000
<b>3</b>		<b>Instalacja wentylacji odprowadzenia spalin</b>			
13	d.3 analiza indywidualna	Przewód koncentryczny spalinowo-powietrzny 80/125mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Instalacja gazowa</b>			
14	KNR-W 2- d.4 15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z typu U-MLC M o śr. zewnętrznej 20 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-15 d.4 0310-01	Zawór odcinający z filtrem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-15 d.4 0310-01	Zawór odcinający #25	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-15 d.4 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Roboty inne</b>			
18	d.5 analiza indywidualna	uzyskanie dokumentacji powykonawczej, tj. op. kominiarskich (150 zł) oraz pierwsze uruchomienie przez serwisanta (bez opłat) 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.5 analiza indywidualna	wynajem samochodu z kosztem do założenia wkładu powietrzno - spalinywego 8 godzin x 100 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 d.5 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 4-01 d.5 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01 d.5 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000

