

zat. Nr 9  
do SIWZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Janosika 4,6,8,10</b>			
1 d.1	KNNR 7 0506-01 analogia	<p>Aluminiowe daszki nad drzwiami. Wykonanie i montaż zadaszenia nad wysuniętymi balkonami na parterze budynków.</p> <p>Wykonane z konstrukcji stalowej z profili stalowych zamkniętych ,ocynkowanych malowanych proszkowo  <math>(5.45*1.6*4+10.5*3.1+3.3*(4.0*3+0.83*2+0.6*3*2+1.1*2))*3*1.1/1000 = 0,434</math>  t*4 budynki  <math>(5.45*1.6*8+10.5*2.85*2+3.3*(6.85*3+0.83*2+0.6*3*2+1.1*2))*1.1/1000=0,</math>  244 t*4 budynki  <math>(5.45*1.6*8+10.5*3.1*2+3.3*(7.30*3+0.83*2+0.6*3*2+1.1*2))*1.1/1000=0,</math>  255 t* 4 budynki  Przekrycie płyty poliwęglanowe 2-komorowe w ramie systemowej ,w kolorze wypełnienia ekranów balkonów  balkony pojedyncze <math>4.16*0.97+0.9*0.4*2=14,27</math> m<sup>2</sup>*4 budynki  balkony podwójne <math>7.0*0.97+1.2*0.4*2= 7,75</math> m<sup>2</sup>* 4 budynki  balkony podwójne <math>7.46*0.97+1.2*0.4*2=8,20</math> m<sup>2</sup>* 4 budynki  30,22*4</p>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	120.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.880</b>

6.09.12  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
*(Signature)*  
Violetta Pawłowska  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym.