

ul. Bona Komonowskiego 12, 12a, 12b

ZATEL3 CENNIK nr 2

Przedmiar 2

1. Organizacja ruchu

1. Organizacja ruchu	
Lp.	Opis robót
1	<b>KNR-0231-07-03-1</b> Przymocowywanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne przymocowanie tablic o powierzchni do 0.3m <sup>2</sup> . Ilość: 5 Jedn.: sztuk
2	<b>KNR-0231-07-02-1</b> Słupki do znaków drogowych. Słupki z rur stalowych o średnicy 60mm. Ilość: 5 Jedn.: sztuk
3	<b>Analiza własna</b> Wykonanie wklejek na istniejących znakach Ilość: 1 Jedn.: sztuk

1



ul. Bona Komorowskiego 6,10, ul. Kierchowskiego 2

Przedmiar 3

1. Organizacja ruchu

1. Organizacja ruchu	
Lp.	Opis robót
1	<b>KNR-0231-07-03-1</b> Przymocowywanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne przymocowanie tablic o powierzchni do 0.3m2. Ilość: 26 Jedn.: sztuk
2	<b>KNR-0231-07-02-1</b> Słupki do znaków drogowych. Słupki z rur stalowych o średnicy 60mm. Ilość: 15 Jedn.: sztuk
3	<b>KNR-0231-07-03-3</b> Przymocowywanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie znaków. Ilość: 2 Jedn.: sztuk
4	<b>KNR-0231-07-03-1</b> Przymocowywanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne przymocowanie tablic o powierzchni do 0.3m2.- bez znaków. Ilość: 2 Jedn.: sztuk
5	<b>Analiza własna</b> Wykonanie wklejek na istniejących znakach Ilość: 3 Jedn.: sztuk
6	<b>KNR-0231-07-02-2</b> Słupki do znaków drogowych. Słupki U12c. Ilość: 8 Jedn.: sztuk
7	<b>KNR-0231-07-06-4</b> Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową. Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane ręcznie. Obmiar (w m2) [1] = 51*0,12 = 6,12 Ilość: 6,12 Jedn.: m2

2.

