

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1 000	
				RAZEM	1 000
2	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilnionych 0.85*2.90	m ²		
			m ²	2 465	
				RAZEM	2 465
3	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1 000	
				RAZEM	1 000
4	KNR 2-02 1020-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe szklone jednodelne o powierzchni do 2.0 m ² z zamkiem i klamkami + Kratka wentylacyjna o pow. min.220 cm ² 0.7*2.0	m ²		
			m ²	1 400	
				RAZEM	1 400
5	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 0.85*2.90*2	m ²		
			m ²	4 930	
				RAZEM	4 930
6	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 0.70*2.90	m ²		
			m ²	2 030	
				RAZEM	2 030
7	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 0.75*2.0*3	m ²		
			m ²	4 500	
				RAZEM	4 500
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 0.75*0.75+0.75*0.9*3+1.20*2.90*2+0.85*2.90*4+2.03	m ²		
			m ²	21 438	
				RAZEM	21 438
9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.20*0.85+0.85*0.85+3	m ²		
			m ²	4 743	
				RAZEM	4 743
10	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 1.743	m ²		
			m ²	1 743	
				RAZEM	1 743
11	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- w M dodać piankę poliuretanową- mieszkanie nr 5	m ²		
		3	m ²	3 000	
				RAZEM	3 000

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego

Krzysztof Nejman

upr. bud. UAN-NB-8389 z 31.12.2011 r.
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0277/03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pustostan wod-kan, gaz					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
2	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
4	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem elektr. z pokrywą	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
5	KNR 4-02 0314-07	Demontaż junkersa	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
6	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm	m	RAZEM	1.000
		3	m	3.000	
7	KNR 2-15 0224-03	Montaż istniejącego ustępu	kpl.	RAZEM	3.000
		1	kpl.	1.000	
8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
9	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce UWAGA: Montaż istniejącego zlewozmywaka na istniejącej szafce	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
10	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm do zlewozmywaka	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
11	KNR 0-35 0124-04	Kabiny natryskowe do kąpieli, trzyścienne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych UWAGA: 3 ściany płytkowane - patrz kosztorys bud.+ brodzik + kotłara	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
12	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm brodzikowy	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
13	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
14	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	RAZEM	1.000
		8	m	8.000	
15	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	RAZEM	8.000
		3	m	3.000	
16	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm - do nowego brodzika i zlewozm.	szt.	RAZEM	3.000
		2	szt.	2.000	
17	KNR 2-15 0312-01	Junkers o obciążeniu 19,2 kW	kpl.	RAZEM	2.000
		1	kpl.	1.000	
18	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektr. z pokrywą UWAGA: Montaż istniejącej kuchenki	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal.		
			lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową (montaż pionu od m. nr 5 do m. nr 6) 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m ² poziomych lub pionowych w elementach z betonu zwirowego 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II 0.15	m ³		
			m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
25	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 0.15	m ³		
			m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
26	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie zwirobotonem bruzd o przekroju do 0.045 m ² w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemploowań 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 0424-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 1	miejsc		
			miejsc	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm (na ścianie z tyłu budynku) 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
29	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
30	analiza indywidualna	Zakorkowanie zewnętrznego odpływu kanalizacji oraz podłączenie odpowietrzenia w łazience mieszkania nr 6 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zbigniew Zelazny
upr. bud. GP.KZ.7642/424/04
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
KUP/IS/2940/01