


PRZEDMIAR ROBÓT BAT-16-006

Nazwa robót: Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3, 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bydgoszczy, ul. Gnieźnieńska 28

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
za pośrednictwem Administracji Domów Miejskich "ADM"
sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

Przedmiar sporządził: mgr inż. Bartłomiej Turski

Data opracowania przedmiaru: 17-08-2016



SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT BAT-16-006

Nazwa robót: Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3, 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bydgoszczy, ul. Gnieźnieńska 28

Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
za pośrednictwem Administracji Domów Miejskich "ADM"
sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR BAT-16-006

Strona 1

17-08-2016
SYKAL-002922

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- 1 Roboty ziemne i przygotowawcze
 - 2 Zewnętrzna instalacja gazu - roboty montażowe
 - 3 Wewnętrzna instalacja gazu
 - 4 Roboty dodatkowe
-

PRZEDMIAR ROBÓT BAT-16-006

Nazwa robót: Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3, 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bydgoszczy, ul. Gnieźnieńska 28

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuitska 1, 85-102 Bydgoszcz
za pośrednictwem Administracji Domów Miejskich "ADM"
sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR BAT-16-006

Strona 1

17-08-2016

SYKAL-002922

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty ziemne i przygotowawcze		
1	1	KNR 201-02-17-04-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,25 m ³ w gruncie kat 3 na odkład - 50%	100 m ³	0,074
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(0,8+0,4)/2*1,0*24,5*0,5	x 0,01	0,074
1	2	KNR 201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 - 50%	m ³	7,350
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(0,8+0,4)/2*1,0*24,5*0,5		7,350
1	3	KNR 201-02-30-01-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m - 50%	100 m ³	0,074
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(0,8+0,4)/2*1,0*24,5*0,5	x 0,01	0,074
1	4	KNR 201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 - 50%	100 m ³	0,074
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(0,8+0,4)/2*1,0*24,5*0,5	x 0,01	0,074
1	5	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	14,700
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(0,8+0,4)/2*1,0*24,5		14,700
2			Zewnętrzna instalacja gazu - roboty montażowe		
2	1	KNR 219-00-09-03-00	Montaż rurociągu gazowego z rur HD-PE 100-RC SDR-11 ø 32	100 m	0,235
2	2	Kalkulacja własna	Zakup i montaż prefabrykowanego podejścia ("fajki") z rury przewodowa ST w izolacji PE 33,7x2,3 mm (DN 25) wraz z przejściem PE/ST 32/DN 25	kmpl	2,000
2	3	KNR 219-00-11-03-01	Montaż mufy elektrooporowej PE ø 32	szt	2,000
2	4	KNR 219-00-11-03-02	Montaż kolana 90° elektrooporowego PE ø 32	szt	4,000
2	5	KNR 219-02-19-01-00	Oznakowanie trasy gazociągu taśmą z tworzywa sztucznego	metr	25,000
2	6	KNR 219-02-20-01-00	Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej do prób przyłączy (analogia)	kmpl	1,000
2	7	KNR 219-02-20-02-00	Próba szczelności i wytrzymałości przyłącza domowego (analogia)	10 m	2,350
3			Wewnętrzna instalacja gazu		
3	1	KNR 215-03-03-01-00	Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 20 (analogia)	100 m	0,095
3	2	KNR 215-03-03-01-00	Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 15 (analogia)	100 m	0,020
3	4	KNR 215-12-01-03-00	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 15	100 m	0,235
3	5	KNR 215-03-06-02-00	Podejście obustronne do gazomierzy na ścianach ø 25	kmpl	3,000
3	6	Kalkulacja własna	Zakup i montaż belki przyłączeniowej gazomierza	kmpl	3,000
3	7	KNR 215-03-10-01-00	Kurek gazowy przelotowy ø 15	szt	6,000
3	8	Kalkulacja własna	Zakup i montaż szafki gazowej gazomierza	kmpl	3,000
3	9	Kalkulacja własna	Zakup i montaż nawiewnika podokiennego	kmpl	3,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	10	Kalkulacja własna	Podłączenie urządzenia gazowego do instalacji DN 15 (wąż elastyczny, kształtki)	kmpł	3,000
3	11	KNR 215-03-05-01-00	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	100 szt	0,010
4	Roboty dodatkowe				
4	1	Kalkulacja własna	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	kmpł	1,000
4	2	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska odbiorowa	kmpł	3,000