

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Orla 41 m. 4; 5; 9 - Wymiana pionów wod-kan (kuchnie)					
1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach budynku 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla rur w stropie drewnianym międzypiętrowym 3	miejsc miejsc	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2- 15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm (podpionowy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 2- 15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 0323-05 analogia	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i odpadów rur 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
16	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
17	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (0,15+0,15+0,15)*2,5*3 0.45*2.5*3	m ² m ²	3.375	
				RAZEM	3.375

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-35 0116-02	Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi w ścianach o wym. 15x20 cm	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 Zbigniew Żelazny
 upr. bud. GPKA/7642/424/94
 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
 w zakresie sieci sanitarnych
 KUP/IS/2940/01