

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
dekarские					
1		dekarские			
1	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 11.4*4+5*2.6+1.3*1.3+5*5.2	m ² m ²	 86.290	
				RAZEM	86.290
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 4 warstwy 86.29	m ² m ²	 86.290	
				RAZEM	86.290
3	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 15*4.1+7*2.7+2*4	m m	 88.400	
				RAZEM	88.400
4	KNR 4-01 d.1 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 45.6+13+1.69	m ² m ²	 60.290	
				RAZEM	60.290
5	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 11.4+5.1+6.2	m m	 22.700	
				RAZEM	22.700
6	KNR 4-01 d.1 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 22.7*0.25+14.2*0.25+15.5*0.4+10.2*0.4	m ² m ²	 19.505	
				RAZEM	19.505
7	KNR 4-01 d.1 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 22.7	m m	 22.700	
				RAZEM	22.700
8	KNR 4-01 d.1 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 3.2*2	m m	 6.400	
				RAZEM	6.400
9	KNR 0-22 d.1 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym 86.29	m ² m ²	 86.290	
				RAZEM	86.290
10	KNR 4-01 d.1 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.2*0.25*0.25	m ³ m ³	 0.075	
				RAZEM	0.075
11	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.2*3	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
12	KNR 2-02 d.1 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie 1.6*4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
13	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4.5	m ³ m ³	 4.500	
				RAZEM	4.500
14	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 15 km 4.5	m ³ m ³	 4.500	
				RAZEM	4.500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Leszek Szabanowski
upr. bud. WBEP/113-7210/205/82
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/EP/01/61/04