

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 DACH + PODDASZE</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0519-04</b>	130	m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0519-05</b>	Krotność = 2 130	m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	<b>0535-04</b>	17	m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	<b>0535-06</b>	6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0535-08</b>	5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0430-02</b>	130	m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0430-06</b>	130	m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
8	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0102-02</b>	8.38	m <sup>3</sup>	8.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.380</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0428-01</b>	37	m <sup>2</sup>	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
<b>2 Rozebranie stropu i parteru</b>					
10	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
d.2	<b>0429-07</b>	95	m	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0429-02</b>	66	m <sup>2</sup>	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- nych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0429-04</b>	66	m <sup>2</sup>	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
13	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 1 m2	szt.		
d.2	<b>0354-03</b>	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2	szt.		
d.2	<b>0354-04</b>	11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
15	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0354-08</b>	4.2	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
16	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0102-02</b>	27.5	m <sup>3</sup>	27.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.500</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0428-01</b>	55	m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
18	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie legarów	m		
d.2	<b>0428-04</b>	95	m	95.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
19	<b>KNR 4-04</b> d.2 <b>0102-02</b>	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		6	m <sup>3</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20	<b>KNR 4-04</b> d.2 <b>0101-01</b>	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		6	m <sup>3</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
21	<b>KNR 4-04</b> d.2 <b>0103-01</b>	Przewracanie kominów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblocza	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>3 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki</b>					
22	<b>KNR 4-04</b> d.3 <b>1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		50.88	m <sup>3</sup>	50.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.880</b>
23	<b>KNR 4-04</b> d.3 <b>1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>		
		50.88	m <sup>3</sup>	50.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.880</b>
24	<b>KNR 4-04</b> d.3 <b>1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 14 50.88	m <sup>3</sup>	50.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.880</b>
25	<b>wyc. Indyw.</b> d.3	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		50.88	m <sup>3</sup>	50.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.880</b>
26	<b>KNR 4-04</b> d.3 <b>1103-01</b>	Załadowanie materiałów z rozbiórki koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		27	m <sup>3</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
27	<b>KNR 4-04</b> d.3 <b>1103-04</b>	Wywiezienie materiałów z rozbiórki terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>		
		27	m <sup>3</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
28	<b>KNR 4-04</b> d.3 <b>1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 14 27	m <sup>3</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
29	<b>Wyc. Indyw.</b> d.3	Utylizacja materiałów z rozbiórki ( Elementy drewniane )	m <sup>3</sup>		
		27	m <sup>3</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
30	<b>KNR 4-04</b> d.3 <b>1101-02</b>	Transport papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		3.9	m <sup>3</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
31	<b>KNR 4-04</b> d.3 <b>1101-05</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 14 3.9	m <sup>3</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
32	<b>Wyc. Indyw.</b> d.3	Utylizacja papy asfaltowej	m <sup>3</sup>		
		3.9	m <sup>3</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
<b>4 Rozbiórka budynku garażowego</b>					
33	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>0519-04</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		26.5	m <sup>2</sup>	26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
34	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>0519-05</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		26.5	m <sup>2</sup>	26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
35	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>0430-02</b>	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>		
		26.5	m <sup>2</sup>	26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m <sup>2</sup>		
d.4	0430-06	26.5	m <sup>2</sup>	26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
37	KNR 4-04	Rozebranie ścian zewnętrznych z okraglaków	m <sup>2</sup>		
d.4	0404-01	31	m <sup>2</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
38	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.4	0212-01	3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
39	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
d.4	1103-01	3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
40	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.4	1103-04	3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
41	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.4	1103-05	Krotność = 14 3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
42	wyc. Indyw.	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
d.4		3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
43	KNR 4-04	Załadowanie materiałów z rozbiórki koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
d.4	1103-01	3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
44	KNR 4-04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.4	1103-04	3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
45	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.4	1101-06	Krotność = 14 3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
46	KNR 4-04	Załadowanie papy koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
d.4	1103-01	0.75	m <sup>3</sup>	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
47	KNR 4-04	Wywiezienie apay z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.4	1103-04	Krotność = 14 0.75	m <sup>3</sup>	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
48	Wyc. Indyw.	Utylizacja papy	m <sup>3</sup>		
d.4		0.75	m <sup>3</sup>	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
<b>5 Likwidacja zieleni + Zasypanie wykopów i Uporządkowanie terenu</b>					
49	KNR 2-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.5	0102-01	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
50	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.5	0230-01	65	m <sup>3</sup>	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
51	Wyc. Indyw.	Dowóz ziemi do zasypania wykopów po fundamentach	m <sup>3</sup>		
d.5		65	m <sup>3</sup>	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
52	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.5	0236-01	65	m <sup>3</sup>	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
53	Wyc. Indyw.	Uporządkowanie terenu rozbiórki	komp- let		
d.5					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	komp- let	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	<b>KNR 2-02</b>	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m	m		
d.5	<b>1804-11</b>	obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	33.000	
		33			
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>