

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2*1,55*1,07	m ² m ²	 3,317	
				RAZEM	3,317
2	KNR 0-19 d.1 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z szybą zespoloną trzyszybową k< 0,9 w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem hi- grosterowanym wraz z obróbką ościeży i wymianą parapetu wewnętrzne- go drewnianego na parapet z PCV ostatecznie wykonanego w kol- orze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 1,1 W/ m2*K (2 okna) 2*1,55*1,07	m ² m ²	 3,317	
				RAZEM	3,317
3	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0,22*1,07*2	m ² m ²	 0,471	
				RAZEM	0,471
4	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 0,471	m ² m ²	 0,471	
				RAZEM	0,471
5	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500
6	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Małgorzata Tomaszewska
 upr.bud. UAN-KZ/7210/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie obiektów budowlanych
 KUP/BO/3342/02

Intarcușana Cămin 1/4 okna od podwórka

